
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
39700000-9	Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000-2	Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39300000-5	Różny sprzęt
39200000-4	Wyposażenie domowe
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na budynek publicznego żłobka ,wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową zasilaną ze zbiornika naziemnego na gaz płynny o poj.2700 l oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - wyposażenie kuchni
ADRES INWESTYCJI:	Kańkowo gm.Małkinia górna dz.nr 1298/1 pow.ostrowski woj.mazowieckie
NAZWA INWESTORA:	Gmina Małkinia Górna
ADRES INWESTORA:	07-320 Małkinia Górna
WYKONAWCA:	wyłoniony w zapytaniu ofertowym
BRANŻE:	instalacyjna; ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA:	26.11.2025

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. (D.U.2454)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

26.11.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kuchnia główna			
1 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym z odciekaczem , wymiar komory 400x400x250 , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . 800 600 850	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Szafa chłodnicza podręczna z 5 rusztami; pojemność minimum 370l. Wymuszony obieg powietrza. Klasa energetyczna A, zakres temp. +2/+12st.C 650 590 1900	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy z szafką , drzwiami suwanymi i półką , z możliwością zmiany wysokości jej położenia Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna 900 600 850	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy z półką dolną 600 600 850	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż maszyny wiloczynnościowej na stojaku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy z szafką , drzwi przesuwne , półka z możliwością zmiany wysokości jej położenia + 3 szuflady po lewej stronie szafki ; szuflady skrzyniowe w pełni wysuwane , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm .1300 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna 1300 600 850	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym , wymiar komory 400x400x250 , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . 600 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy przyścienny z szafką , drzwi przesuwne i półka , z możliwością zmiany wysokości jej położenia , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm 1400 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Piec konwekcyjno - parowy na podstawie wys. 77 cm wsad 5 GN 1/1 730 790 700	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół odkładczy 600 700 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Kuchnia indukcyjna wolnostojąca 4 polowa , 14 kW 800 700 850	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
12 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Warnik elektryczny 6 kW do gotowania produktów mącznych , warzyw . Pojemność ok. 24 l . Zestaw pojemników perforowanych 2x GN1/2 i 3xGN 1/3 głęb. 20 cm 400 700 850	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Wpust podłogowy liniowy , stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy przelotowy z szafką , drzwi przesuwne 1500 600 850	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Umywalka z osłoną komory 400 320 200 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Lampa owadobójcza z taśmą klejącą do łapania owadów przeznaczona do użytku w pomieszczeniach kontaktu z żywnością , świetlówka zabezpieczona folią przed stłuczeniem , obudowa z tworzywa ognioodpornego do zamocowania na ścianie , moc świetlówki led 2 x 0,006 kW 550 100 270	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Okap przyścienny kompensacyjny (nawiewno - wyciągowy) 2600 900 490	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół odkładczy z szafką , drzwi otwierane , półka z możliwością zmiany wysokości jej położenia , 600 700 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Półka ścienna z płynną regulacją wysokości zawieszenia 600 350 300 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Sterylizator butelek i smoczków - parowy , elektryczny z funkcją suszenia Pojemność min. 8 butelek i 8 smoczków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Lodówka podblatowa , pojemność 200 l 600 600 840	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół szkieletowy ze zlewem , półka dolna , wymiar komory 400x400x250 , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . 800 600 900 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy szkieletowy z miejscem na lodówkę podblatową , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . 1200 600 900 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Warnik do wody , pojemność 18 l , podwójne ścianki ze stali nierdzewnej , Automatyczne przłączanie funkcji grzania i podtrzymania temperatury wody . Zakres temperatur 30 - 100 stopni 420 380 480	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Szafka ścienna , drzwi przesuwne , 1 półka z regulowaną wysokością jej położenia Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna 900 300 600	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Regał odciekowy , 5 półek gretingowych z możliwością zmiany wysokości ich położenia . 800 600 2000 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Basen 2 komorowy do mycia sprzętu kuchennego , głębokość komory min.350 mm , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm .Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, ze spryskiwaczem, obrotową wylewką i wspornikiem mocującym baterię do ściany 900 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół odkładczy szkieletowy , pod blatem miejsce na pojemnik na odpadki . 400 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zmywalnia			
29 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Zawór czerpalny ze złączką do węża	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Wpust podłogowy liniowy Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Zmywarka kapturowa , 3 cykle mycia , wys. wsadu 44 cm , komplet koszy 50x50 cm na talerze , szkło i sztućce, wbudowane dozowniki detergentów , zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody . 630 750 1950 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół wyladowczy z dolną półką gretingową , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm 900 700 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Szafa przelotowa do przechowywania czystych talerzy , kubków , butelek ,sztućców . Szafa dwudzielna , drzwi przesuwne , 3 półki z możliwością zmiany ich wysokości , 900 600 2000 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół ładowczy , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm 600 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół szkieletowy ze zlewem , otwór na odpady , wymiar komory 400x400x250 , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm .1000 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Umywalka z osłoną komory 400 320 200 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Okap przyścienny kompensacyjny (nawiewno - wyciągowy) 1200 900 490	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Bateria natryskowa , jednouchwytowa , ze wspornikiem mocującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Ekspedycja			
39 d.3		Zakup,dostawa i montaż Wózek kelnerski do transportu posiłków , naczyń , sztućców , z zamykaną szafką z drzwiami otwieranymi , z 1 półką wewnętrzną . 4 kółka skrętne , w tym 2 z hamulcem . 1000 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		POMIESZCZENIE OBRÓBKİ WSTĘPNEJ WARZYW I OWOCÓW , PRZECHOWYWANIE I OBRÓBKĄ JAJEK			
40 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Urządzenie do obierania ziemniaków i warzyw korzeniowych , z podstawą i osadnikiem oraz przeźroczystą pokrywą umożliwiającą stan obierania warzyw . Wsad 5-7 kg	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Basen 1 komorowy do mycia sprzętu kuchennego , głębokość komory min.350 mm , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, z obrotową wylewką i wspornikiem mocującym baterię do ściany 800 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół odkładczy 600 600 850 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Okno podawcze 80 x 60 cm zamykane roletą. Parapet na wys. 85 cm npp ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Naświetlacz UV szufladowy 4 x 16W , wsad jednorazowy 30 szt jaj . Obudowa ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Lodówka podblatowa , pojemność 200 l 600 600 840	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół szkieletowy ze zlewem , wymiar komory 400x400x250 , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . 800 600 900 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Umywalka z osłoną komory 400 320 200 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Lampa owadobójcza z taśmą klejącą do łapania owadów przeznaczona do użytku w pomieszczeniach kontaktu z żywnością , świetlówka zabezpieczona folią przed stłuczeniem , obudowa z tworzywa ognioodpornego do zamocowania na ścianie , moc świetlówki led 2 x 0,006 kW 550 100 270	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.4	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Stół roboczy szkieletowy z miejscem na lodówkę podblatową , z przodu kapinos uniemożliwiający podciekanie , z tyłu rant 5 cm . 900 600 900 Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH			
50 d.5	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Szafa mroźnicza GN 2/1, poj. 700 l , wymuszony obieg powietrza , klasa energetyczna C 700 810 2050	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.5	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Szafa chłodnicza 2 - drzwiowa GN 2/1 , poj. 1300 l , stal nierdzewna 1430 830 2010	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.5	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Regał magazynowy ze stali nierdzewnej , przeznaczony do kontaktu z żywnością . 4 półki wyjmowane z możliwością regulacji ich wysokości , przeznaczone do kontaktu z żywnością . 800 600 2000	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
53 d.5	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Szafa chłodnicza GN 2/1 , poj. 450 l , wymuszony obieg powietrza , klasa energetyczna C 710 700 2000	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		MAGAZYN WARZYW			
54 d.6	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż Regał magazynowy , metalowy , 3 półki o wytrzymałości 25 kg umożliwiające ich mycie i dezynfekcję 1200 600 2000	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Pomieszczenie porządkowe - zaplecze kuchenne			
55 d.7	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.7	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż umywalki ceramicznej z baterią i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.7	Kalkul zakład.	Zakup,dostawa i montaż regału magazynowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000