Dach budynku

Antena zewnętrzna DVB-T2
ze wzmacniaczem liniowym
np. Opticum BX 1000

Antena zewnętrzna DVB-T2
ze wzmacniaczem liniowym
np. Opticum BX 1000

ANK SK-CU G120

ANK SK-CU G120

Piętro

Szafka RTV - ST1
pom. administracji 2.21

typ: Obudowa TPR 8 700x500x200 Stalflex

MutliSwitch CE 9/12 HD
0000/7905
TechniSat

L N PE

Zasilanie 230VAC
z rozdzielnicy RP
gniazdo/obw. G3
w skrzynce ST1

TRISET PLUS E1016

TT11 TT12 TT13 TT14 TT15 TT16 TT17 TT18 TT19 TT110

Gniazda teletechniczne - piętro

Parter

Szafka RTV - ST0
pom. sekretariatu 1.06

typ: Obudowa TPR 8 700x500x200 Stalflex

MutliSwitch CE 9/8 HD
0000/7904
TechniSat

L N PE

Zasilanie 230VAC
z rozdzielnicy RG
gniazdo/obw. G2
w skrzynce ST0

TRISET PLUS E1016

TT01 TT02 TT03 TT04 TT05

Gniazda teletechniczne - parter

## UWAGI:

1. Przewody koncentryczne RTV układać podtynkowo w rurach osłonowych karbowanych giętkich.
2. Podłączenie do anteny wykonać przewodem koncentrycznym dedykowanym do instalacji zewnętrznej (odporność na promieniowanie UV).
3. Antenty na dachu zamocować na słupach RTV. Instalację antenową objąć ochroną odgromową poprzez zastosowanie pionowej iglicy.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Myślenice działki nr 1748, 1749, 1750, 1756 obręb Myślenice [0004], jednostka ewid. Myślenice [120903_4]

RYSUNEK:
Schemat ideowy instalacji RTV

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Fijał
spec.: instalacje elektryczne
nr ewid.: MAP/0036/PWBE/18

PODPIS:

FAZA PROJEKTU:
PROJ. WYKONAWCZY

DATA:
CZERWIEC 2022

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Szot
spec.: instalacje elektryczne
nr ewid.: MAP/0062/PWBE/16

PODPIS:

SKALA:
-

NR RYS.:
E-10