



Poziom porównawczy 545,00 m n.p.m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rzędna terenu projektowanego | 550,23 | | 550,29 | | 550,30 | | 550,32 | | 550,08 | | 550,06 | 550,08 | | | | | |
| Rzędna osi rurociągu [m] | 548,42 | | 548,44 | | 548,46 | | 548,49 | | 548,53 | | 548,55 | 548,55 | | | | | |
| Zagłębienie osi rurociągu | 1,81 | | 1,85 | | 1,84 | | 1,83 | | 1,55 | | 1,51 | 1,53 | | | | | |
| Materiał | 63×5,8 PE100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spadek | 0,3 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odległości [m] | L=43,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 3,60 | 4,97 | 8,20 | 13,59 | 14,80 | 15,60 | 16,65 | 23,30 | 23,87 | 27,90 | 28,80 | 32,00 | 36,90 | 37,93 | 41,71 | 43,01 |



BIURO PROJEKTOWE "WOINSTAL" mgr inż. Wojciech Potoczek
ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz
tel. 660435121 email: woinstal@gmail.com

TEMAT PROJEKTU:
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE W MYŚLENICACH

LOKALIZACJA:
DZ. NR EW. 1748, 1750
OBR. EW. 0004 CHEŁM, JEDN. EW. 120903_4
INWESTOR:
GMINA MYŚLENICE – URZĄD MIASTA I GMINY W MYŚLENICACH
RYNEK 8/9, 34-400 MYŚLENICE

| | | |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ. WOJCIECH POTOCZEK | MAP/0468/POOS/11 |
| SPRAWDZIŁ: | MGR INŻ. MARCIN DŁUGOSZ | MAP/0460/PWOS/13 |
| OPRACOWAŁ: | MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DAMASIEWICZ | |

NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJA WOD-KAN
PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

| | | | | |
|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| BRANŻA: | STADIUM: | SKALA: | DATA: | NR RYSUNKU: |
| SANITARNA | P. TECHNICZNY | 1:100/200 | 06. 2022 | IS-1. 7 |