

PROJEKT NASADZEŃ W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RELACJI BOLESŁAWIEC-TRZEBIEŃ”			
Przedmiar robót			
Nr	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka	Ilość
	Nasadzenia krzewów		
1	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (grunt zadarniony)	m3	48,00
2	Transport urobku samochodami samowyładowczymi	m3	48,0
3	Utylizacja gruntu z wykopu	tona	84,8
4	Wymiana gruntu, przygotowanie terenu	m3	48,0
5	Obrzeże ekobord 45mm	mb	70,0
6	Sadzenie krzewów w terenie płaskim (gatunku: Potentilla fruticosa 'Abbotswood' pięciornik krzewiasty 'Abbotswood')	m2	60,0
7	Geowłóknina syntetyczna o gramaturze 120 g/m2	m2	60,0
8	Uzupełnienie nasadzeń kamieniem ozdobnym (grys bazaltowy 16-22mm)	m2	60,0
	Nasadzenia drzew		
10	Nasadzenia drzew o obwodzie pnia 12-14cm z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem, zabezpieczeniem przed zwierzyną, wysypaniem zrębek w misach (grunt z wykopu należy wywieźć z terenu budowy)	kpl	2,0
11	Nasadzenia drzew o obwodzie pnia 10-12cm z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem, zabezpieczeniem przed zwierzyną, wysypaniem zrębek w misach (grunt z wykopu należy wywieźć z terenu budowy)	kpl	185,0
12	Nasadzenia drzew o obwodzie pnia 8-10cm z całkowitą zaprawą dołów wraz z palikowaniem, zabezpieczeniem przed zwierzyną, wysypaniem zrębek w misach (grunt z wykopu należy wywieźć z terenu budowy)	kpl	363,0
13	Transport urobku samochodami samowyładowczymi	m3	137,5
14	Utylizacja gruntu z dołów nasadzeniowych	tona	220,0
Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, w celu wyliczenia ceny.			