
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzebula gmina Jakubów
Kod CPV 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Lokalizacja Strzebula, Gmina Jakubów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Jakubów 05-306 Jakubów ul. Mińska 15
Biuro kosztorysowe PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Chmielew 25

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki, 01.2026r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzebula gmina Jakubów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzebula gmina Jakubów na długości 215m.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dn. 20 grudnia 2021 (Dz.U.2021.2458 z dn. 29.12.2021 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowy.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 1097,00 m²
- powierzchnia poboczy - 215,00 m²

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dn. 20 grudnia 2021 (Dz.U.2021.2458 z dn. 29.12.2021 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowy.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z projektem "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzebula gmina Jakubów"

3.3. Jako podstawę wyceny przyjęto KNNR 1, KNNR 6, wycena własna (wykonana na podstawie rozpoznania rynku).

3.4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu materiałów wliczono w cenę materiału.

3.5. Ceny przyjęto w kosztorysie wg średnich cen SECOCENBUD w IV kwartale 2025 r.

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2025 r. dla województwa mazowieckiego):

- koszt roboczogodziny 34,14 PLN/r-g
- koszty pośrednie Kp - 68,00% od R i S
- zysk Z - 11,90% od (R+KpR)+(S+KpS)

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzebula gmina Jakubów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,215
			Nawierzchnie		
2	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Uzupełnienie kruszywem łamanym nawierzchni.	t	200
3	KNNR 6 1005/06	D-M-00.00.00, D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.108,5
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00, D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.108,5
5	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00, D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.108,5
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00, D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.097
7	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00, D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa scierałna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.097
			Roboty wykończeniowe i pobocza		
8	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	215