

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar

Lokalizacja	Budowa sieci wodociągowej Dz. nr ewid. 1001/12 1001/13 Brusy Wybudowania położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Czyczkowy, gmina Brusy.
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach ul. Feliksa Bolta 10, 89-632 Brusy

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Sieć wodociągowa		
		Roboty ziemne i przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym R=0.955	km	0,305
2	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	548,46
3	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m3	548,46
4	KNR 2-01 0322/01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) R=0.955	m2	304,7
5	KNR-W 2-18 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3	45,705
6	KNR-W 2-18 0511/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3	91,41
7	KNR 2-01 0230/01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	548,46
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	548,46
		Rurociągi i uzbrojenie		
9	KNNR 4 1009/04	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	304,7
10	KNR-W 2-18 0110/03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm	złącz.	50,783
11	KNNR 4 1119/03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - KOMPLET	kpl	2
12	KNNR 4 1114/03	Trójniki DN 100/100/100	kpl.	1
13	KNNR 4 1114/03	Trójniki DN 100/80/100	kpl.	1
14	KNNR 4 1113/03	Zasuwy typu"E" z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	3
15	KNR 2-20 0205/01	Rura ochronna dwudzielna	m	6
16	KNR-W 2-19 0102/01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	304,7
17	KNNR 4 1611/01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.200m	1,524
18	KNNR 4 1612/01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	1,524
19	KNR-W 2-18 0704/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m -1 prób.	1,524