

Sieradz, 4 czerwca 2024 r.

L. dz. /RM/ /2022

555568 Egz. nr 1

Pracownia Projektowa
Piotr Mosiek
Mączniki
ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce

Realizując treść umowy zlecenia nr 48/RM/2024 z dnia 04.06.2024r. informujemy, że uzgadniamy przedstawiony plan zagospodarowania terenu w związku z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 114406E w Strachanowie, w zakresie istniejącej sieci elektroenergetycznej pod niżej wymienionymi warunkami.

1. Oczekujemy pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z przebudową drogi.

2. Wymagamy zachowania odległości pionowej równej min. 6 m między nawierzchnią jezdni a krzyżującymi ją przewodami przyłączy napowietrznych nN 0,4 kV.

3. W miejscu skrzyżowania kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV z drogą (na wys. dz. 226) należy wykonać wykop kontrolny i w przypadku gdy kabel zabezpieczony jest już rurą ochronną należy przedłużyć ją tak aby wychodziła ona 0,5 m po obu stronach jezdni. W tym celu wykorzystać niebieską rurę osłonową, dwudzielną typu A 110 PS. W przypadku braku istnienia rury osłonowej należy ułożyć nową rurę stosując zasady opisane powyżej.

4. Roboty związane z wykopem kabla należy wykonać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.

5. Roboty związane z układaniem rury osłonowej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym, posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S. A.

6. Zgłoszenia konieczności wykonania prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kablowej należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz. W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń.



7. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabla i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.

8. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz, protokół z odbioru robót ulegających zakryciu wraz z załączonym do niego rysunkiem z przekrojem poprzecznym, z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla.

9. Po zakończeniu całości inwestycji do siedziby Rejonu Energetycznego Sieradz należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac z naniesionymi miejscami lokalizacji rur osłonowych.

W przypadku uwag lub wątpliwości w sprawie pisma prosimy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Panem Michałem Zychowiczem pod numerem telefonu (42) 240 33 31 lub drogą mailową: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

PGE Dystrybucja S.A.
Gdział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz

Dyrektor
podpis:  

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat

2. Egzemplarz nr 2 – aa

Wykonał: Michał Zychowicz