
WYKAZ KATALOGÓW NAKŁADÓW RZECZOWYCH

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane	45000000-7
Roboty instalacyjne elektryczne	45310000-3
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	45332000-3
Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej	45222000-9
Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji	50800000-3
NAZWA INWESTYCJI:	Naprawy i usuwanie awarii wraz z pogotowiem na terenach zewnętrznych będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2026 r. - roboty powyższe
ADRES INWESTYCJI:	Zakres terytorialny Dzielnicy Wola będący w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. TZOM Młynów
NAZWA INWESTORA:	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	01-225 Warszawa, ul. Bema 70
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
sanitarna	B. Zatorska
DATA OPRACOWANIA:	2025-10-30

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

Katalog

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
1.1. 1	KNR 2-15 0212-03	Montaż wpustów żeliwnych dachowych o śr. 150 mm	szt.
1.1. 2	KNR-W 2-15 0227-05	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego	szt.
1.1. 3	KNR 2-15 0211-02 analogia	Montaż osadników deszczowych z rusztem - osadniki liniowe	m
1.1. 4	KNR 4-02 0216-04 analogia	Wykonanie i montaż kratki wpustowej	szt.
1.1. 5	KNR-W 2-18 0521-01	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr. 950 mm	kpl.
1.1. 6	KNR-W 2-20 0103-01	Ściany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych o grubości 20 cm	m2
1.1. 7	KNR 2-15 0212-03	Montaż wpustów żeliwnych dachowych o śr. 150 mm	szt.
1.1. 8	KNR-W 2-15 0227-05	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego	szt.
1.1. 9	KNR 2-15 0211-02 analogia	Montaż osadników deszczowych z rusztem - osadniki liniowe	m
1.1. 10	KNR 2-15 0211-03	Montaż osadników deszczowych żeliwnych o śr.nom. 150 mm	szt.
1.1. 11	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m3
1.1. 12	KNR 4-01 1301-01 analogia	Wykonanie kratki ściekowej ze stali wraz z montażem	m2
1.1. 13	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego	kpl.
1.1. 14	KNR 4-02 0216-02	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - skrzynka z kratką i korpusem	szt.
1.1. 15	KNR 4-02 0216-03	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - kosz żeliwny do wpustu śr. 300	szt.
1.1. 16	KNR 4-02 0216-04	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - nadstawa kamionkowa	szt.
1.1. 17	KNR 4-02 0216-05	Wymiana elementów wpustu ściekowego podwórzowego - osadnik kamionkowy	szt.
1.1. 18	KNR-W 2-18 0403-01 analogia	Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 150 mm uszczelnianych zaprawą cementową	m
1.1. 19	KNR-W 2-18 0403-01 analogia	Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 100 mm uszczelnianych zaprawą cementową	m
1.1. 20	KNR-W 2-18 0403-02	Kanały z rur kamionkowych kielichowych dł. 1.0 m o śr.nominalnej 200 mm uszczelnianych zaprawą cementową	m
1.1. 21	KNR 2-18 0625-04	Studzienki ściekowe z gotowych elementów podwórzowe kamionkowe o śr. 300 mm	szt.
1.1. 22	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.
1.1. 23	KNR-W 2-18 0529-02 analogia	Obsadzenie z montażem włazu żeliwnego w studzience ściekowej	szt.
1.1. 24	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m

Katalog

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
1.1. 25	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt
1.1. 26	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt
1.1. 27	KNR-W 4-02 0212-08 analogia	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - do kratki ściekowej	msc.
1.1. 28	KNR-W 4-02 0205-14	Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej lub kitu w kielichu rury żeliwnej kanalizacyjnej o śr. 150 mm	szt.
1.1. 29	KNR-W 4-02 0204-04	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem	szt.
1.1. 30	KNR-W 4-02 0201-04 analogia	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm	msc.
1.1. 31	KNR-W 4-02 0201-05 analogia	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 200 mm	msc.
1.1. 32	KNR-W 4-02 0216-02	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 150 mm	szt.
1.1. 33	KNR-W 4-02 0216-03	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 200 mm	szt.
1.1. 34	KNR-W 2-18 0803-04 analogia	Połączenie nasuwką nowego odcinka z istniejącym rurociągiem z rur PVC o śr. 160 mm	wcin.
1.2. 1	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie wykopów i terenu taśmą z tworzywa sztucznego	m
1.2. 2	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.
1.2. 3	KNR 4-02 0234-10	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnik deszczowy żeliwny	szt.
1.2. 4	KNR 4-02 0237-01 analogia	Płukanie studzienek	szt.
1.2. 5	KNR 4-05II 0203-01	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 2/3 wys.kanału	m
1.2. 6	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m
1.2. 7	KNR 2-31 1404-01 analogia	Oczyszczenie kanału po demontażu rurociągu	m
1.2. 8	KNR 4-02 0231-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie	m
1.2. 9	KNR 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustów podwórzowych	szt.
1.2. 10	KNR 4-02 0231-01	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100 mm - w wykopie	m
1.2. 11	KNR 4-02 0231-03	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie	m
1.2. 12	KNR 2-18 0625-04 analogia	Demontaz studzienki ściekowej z gotowych elementów podwórzowych kamionkowych o sr. 300 mm. o śr. 300 mm	szt.
1.2. 13	KNR-W 2-18 0513-03 analogia	Demontaz studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.

Katalog

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.
1.2. 14	KNR 4-02 0234-01	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podwórzowy	szt.
1.2. 15	KNR 4-02 0234-08	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny	szt.
1.2. 16	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.
1.2. 17	KNR 4-05II 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików	szt.
1.2. 18	KNR 4-05II 0119-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.
1.2. 19	KNR 4-05II 0119-02	Mechaniczne czyszczenie przykanalików	szt.
1.2. 20	KNR-W 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie	m
1.2. 21	KNR-W 4-02 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m
1.2. 22	KNR 9-21 0110-02 + KNR 9-21 0109-05 analogia	Usunięcie nieczystości po czyszczeniu kanalizacji (ciągi piesze, jezdne) wraz z umyciem nawierzchni	m2