
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi na dz. nr 446 w m. Łozy, gmina Żagań
ADRES INWESTYCJI : Gmina Żagań, m. Łozy
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 28 październik 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi na dz. nr 446 w miejscowości Łozy, gmina Żagań					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej. L=248,15m	km		
d.1		0.24815	km	0.25	
				RAZEM	0.25
2		Roboty ziemne i podbudowy			
2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na składowisko Wykonawcy sam.samowład. Do pozostawienia ok 25m3 na pobocza a nadmiar do załadunku i utylizacji w ustaleniu z Inwestorem - korytowanie pod konstrukcję jezdni i zjazdów do głębokości śr. 30cm (876+248.15*0.5+98)*0.3	m ³		
d.2			m ³	329.42	
				RAZEM	329.42
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (876+248.15*0.5+98)	m ²		
d.2			m ²	1098.08	
				RAZEM	1098.08
4	D-04.04.00;	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²		
d.2	D-04.04.02	(876+248.15*0.5+98)	m ²	1098.08	
				RAZEM	1098.08
3		Nawierzchnie			
5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4cm (876+248.15*0.04*2+98)	m ²		
d.3			m ²	993.85	
				RAZEM	993.85
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (876+248.15*0.04*2+98)	m ²		
d.3			m ²	993.85	
				RAZEM	993.85
7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm 876+98	m ²		
d.3			m ²	974.00	
				RAZEM	974.00
4		Roboty wykończeniowe i oznakowanie			
8	D-04.04.00	Pobocza gruntowe z materiału pozyskanego z korytowania (kruszywo łamane z istniejącej nawierzchni) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 248.15*2*0.5	m ²		
d.4			m ²	248.15	
				RAZEM	248.15
9	D - 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60-70 mm	szt.		
d.4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	D - 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni powyżej 0.3 m2 - tablice aluminiowe z folią II generacji - znak A7 na włączeniu w drogę powiatową.	szt.		
d.4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00