LEGENDA:

- istniejące rurociągi c.o. i urządzenia do demontażu
- ø42 (A) — projektowane rurociągi c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych w systemie zaciskowym
- ø40 (B) — projektowane rurociągi c.o. z rur PE-RT/AL-PE-RT lub PEX-AL-PEX łączonych w systemie zaciskowym
- 1 / ø15 (A) — projektowany pion instalacji c.o. o średnicy ø15
- 22-60/1,0m — projektowany grzejnik c.o. stalowy płytowy zasilany z boku
- 22-50/1,0m — istniejące grzejniki grzejniki c.o. przeniesione z innej lokalizacji
- 22-50/1,0m — istniejące grzejniki grzejniki c.o. bez zmian
- ø28x1,5 — oznaczenie średnicy rurociągów bez izolacji termicznej
- ø28x1,5 — oznaczenie średnicy rurociągów z izolacją termiczną
- A-A — miejsce "przerwania" na rys. Rozwinięcie instalacji
- nr pomieszczenia
- 20°C/1343W — zapotrzebowanie ciepła / temperatura obliczeniowa

SPOSÓB OZNACZANIA GRZEJNIKÓW

- grzejnik stalowy płytowy: 22-60/1,0m — długość grzejnika / wysokość grzejnika / ilość płyt grzejnika
- grzejnik łazienkowy: ASTER h=0,78/L=0,60m — długość grzejnika / wysokość grzejnika / typ grzejnika
- grzejnik członowy: 500/100 15el. — ilość członów / głębokość grzejnika / wysokość grzejnika

UWAGI:

1. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. bez naruszania elementów konstrukcyjnych m.in. belek stropowych
2. W celu kompensacji wydłużeń termicznych zachować zmiany kierunku prowadzenia rurociągów zaznaczone na rysunku.
3. Średnice rurociągów należy werfikować z rysunkiem "Rozwinięcie instalacji".
4. Rurociągi izolować termicznie zgodnie z częścią opisową projektu.
5. W miejscach przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zastosować przejścia ppoż.

ZESTAWIENIE POWERZCHNI – PRZYZIEMIE		
0.1	KORYTARZ	6,40m²
0.2	POM. PIWNICY	15,71m²
0.3	POM. MAGAZYNOWE	18,65m²
0.4	WC	1,17m²
0.5	KORYTARZ	15,59m²
0.6	POM. GOSPODARCZE	44,66m²
0.7	KORYTARZ	5,47m²
0.8	POM. KONSERWATORA	20,30m²
0.9	KORYTARZ	8,79m²
0.10	KORYTARZ	56,37m²
0.11	WC	4,70m²
0.12	POM. GOSPODARCZE	24,31m²
0.13	KOTŁOWNIA GAZOWA	41,28m²
0.14	POM. PALACZA	10,64m²
0.15	KORYTARZ	13,72m²
0.16	POM. GOSPODARCZE	31,24m²
0.17	MAGAZYN	17,97m²
0.18	POM. TECHNICZNE	10,92m²
0.19	MAGAZYN	11,87m²
0.20	KORYTARZ	9,80m²
0.21	MAGAZYN	10,25m²
0.22	MAGAZYN	16,55m²
0.23	ŚWIETLICA	52,53m²
0.24	WC	2,09m²
0.25	ŚWIETLICA	37,42m²
0.26	WIATROŁAP	4,76m²
	RAZEM PRZYZIEMIE	493,16m²

INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SYSTEM MACIEJ WODNIAK
34-100 Wadowice
ul.dr.J.Putka 5
tel: 600 812 680
ekosystem@wp.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Domu Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice
działki nr 631/16, 164/8

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż.Maciej Wodniak	instalacyjna	MAP/0365/PWOS/08		06.2025
Sprawdził	inż. Ł.Karpiński	instalacyjna	MAP/0109/POOS/05		06.2025

Tytuł rysunku:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PRZYZIEMIA

Branża/Stadium: PW | Skala: 1:100 | Nr rys. PW-CO-01