


- W pomieszczeniu "0.13 Kociołnia" należy przeprowadzić następujące roboty:
- uzupełnić tynki w miejscach po zdemontowanych podporach i uchwytach,
  - dokonać skucia i odbudowy uszkodzonych i odspojonych tynków wewnętrznych oraz wyrównania pozostałej powierzchni tynków,
  - wykonać malowanie ścian i sufitu, wykonać lamperię na ścianach do wysokości 1,5m.
  - wymienić uszkodzone płytki ceramiczne podłogowe,
  - zdemontować czopuchy i kominy spalinowe z blachy kwasoodpornej,
  - oczyścić i pomalować kanał nawiewny oraz wymienić czepnię i kratkę nawiewną,
  - wykonać podejście do odpływu kondensatu od istniejącej kanalizacji (wykonać bruzdę w posadzce do istniejącej kratki podłogowej, zamontować rurociąg z rury PVC  $\varnothing 50$ , uzupełnić posadzkę i płytki podłogowe,
  - wymienić kratkę podłogową,
- W pomieszczeniu "0.12 Pom. gospodarcze" należy przeprowadzić następujące roboty:
- zdemontować i usunąć nieczynny kocioł na paliwo stałe wraz z pozostałym osprzętem i kanałami wentylacyjnymi
  - rozebrać czopuch murowany i zamurować otwór po czopuchu w kominie i uzupełnić tynk.

 <div>INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SYSTEM MACIEJ WODNIAK</div>	34-100 Wadowice ul.dr.J.Putka 5 tel: 600 812 680 ekosystem@wp.pl	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice działki nr 631/16, 164/8			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż.Maciej Wodniak	instalacyjna	MAP/0365/PWOS/08		06.2025
Sprawdził	inż. Ł.Karpiński	instalacyjna	MAP/0109/P00S/05		06.2025
Tytuł rysunku: KOTŁOWNIA GAZOWA-WYTICZNE ROBÓT BUDOWLANYCH I WOD-KAN					
Branża/Stadium: PW		Skala: 1:50	Nr rys. PW-KT-04		