

Przedmiar robót

Montaż elementów małej architektury w Osieku Jasielskim.

Obiekt lub rodzaj robót: **Plac zabaw**

Lokalizacja: **Identyfikator działki 180508_2.0003.535/33**

Województwo podkarpackie

Powiat jasielski

Gmina Osiek Jasielski

Osiek Jasielski

Numer działki 535/33

Inwestor: **Gmina Osiek Jasielski,**

Osiek Jasielski 112,

38-223 Osiek Jasielski

Jednostka opracowująca kosztorys: **Jakub Czernecki**

Architektura i Design

Data opracowania:

2026-01-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Montaż elementów małej architektury w Osieku Jasielskim.		
1	Element	Roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchnia bezpieczna.		
1.1	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe - wyznaczenie stałych elementów.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40,47*12,5/10000	0,050588	
		RAZEM:	0,050588	ha 0,051
1.2	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza.	ha	0,051
1.3	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,25' m3, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*7,62*3,87	8,846820	
		0,3*(7,72*7,62+2,93*3,57)	20,785950	
		0,3*0,3*0,6*4	0,216000	
		RAZEM:	29,848770	m3 29,849
1.4	KNR 201/505/4	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III	m2	407,099
1.5	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		505,875-7,62*3,87-7,72*7,62-2,93*3,57	407,099100	
		RAZEM:	407,099100	m2 407,099
1.6	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*0,1*(10,35*2+7,62*2+7,62*2+3,87*2)	1,178400	
		RAZEM:	1,178400	m3 1,178
1.7	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,35*2+7,62*2+7,62*2+3,87*2	58,920000	
		RAZEM:	58,920000	m 58,920
1.8	KNNRW 10/2404/9	Wzmocnienie podłoża, geowłoknina - warstwa separacyjna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,62*3,87+7,72*7,62+2,93*3,57	98,775900	
		RAZEM:	98,775900	m2 98,776
1.9	KNR 231/114/1	Analogia - warstwa z żwirku ochronnego gr 30cm układana pod urządzeniami.	m2	98,776
1.10	KNR 231/114/2	Analogia - warstwa z żwirku ochronnego gr 30cm układana pod urządzeniami, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości. Krotność=10	m2	98,776
2	Element	Montaż ogrodzenia		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 150 cm na cokole betonowym.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		53-1,2	51,800000	
		RAZEM:	51,800000	mb 51,800
2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż furtki z wypełnieniem panelowym - kolor furtki inny kolor niż ogrodzenie (w uzgodnieniu z zamawiającym) - szerokość w świetle 120cm, wysokość 150 cm, furtka zamykana na wkładkę.	kpl	1
2.3	KNR 231/101/5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*3,0	4,200000	
		RAZEM:	4,200000	m2 4,200
2.4	KNR 231/101/6	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości Krotność=2	m2	4,2
2.5	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	m2	4,2
2.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	4,2
2.7	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,0*2+1,4)*0,1*0,2	0,148000	
		RAZEM:	0,148000	m3 0,148
2.8	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0*2+1,4	7,400000	
		RAZEM:	7,400000	m 7,400

Montaż elementów małej architektury w
Osieku Jasielskim.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.9	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	4,2
3	Element	Montaż elementów wyposażenia placu zabaw.		
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wielofunkcyjne wg opisu dokumentacji projektowej - Zestaw z trzema ślizgami	kpl	1
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wg opisu dokumentacji projektowej - karuzela tarczowa z siedziskami	kpl	1
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wg opisu dokumentacji projektowej - Sprężynowiec bujak typu motor	kpl	1
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wg opisu dokumentacji projektowej - Sprężynowiec bujak typu autko	kpl	1
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wg opisu dokumentacji projektowej -Huśtawka wahadłowa podwójna	kpl	1
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie zabawowe - wg opisu dokumentacji projektowej -Huśtawka wagowa	kpl	1
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie siłowni plenerowej- wg opisu dokumentacji projektowej -Siłownia zewnętrzna - rowerek	kpl	1
3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie - wg opisu dokumentacji projektowej -stojak na rowery	kpl	1
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie - wg opisu dokumentacji projektowej -ławka typ parkowy wraz z koszem na śmieci	kpl	4
3.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z zabetonowaniem w podłożu - urządzenie - wg opisu dokumentacji projektowej -tablica informacyjna z regulaminem	kpl	1