EL-BIM Sp. z o.o.
31-213 Kraków ul. Turystyczna 6/29
tel. +48 603 637 508; +48 603 637 560
e-mail: biuro@elbim.tech

Uzupełnienie dokumentacji projektowej dla prac remontowych dotyczących usunięcia usterki "Nawiewu zimnego powietrza" do budynków "C" i "D" oraz przebarwień na suficie bud. "D" Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie

Temat projektu: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

Treść rysunku: Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T24R

Projektował: mgr inż. Jan Wachacki
Sprawdził: mgr inż. Bożena Paluchowska
Upr. nr 324/81
Upr. nr 120/97
Data: 05.2025
Skala: –
Nr rys.: PW_5/25/E.03
Nr ark. 1/2
Rewizja: 00

T24R

3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

PE

L1 | 25A, 30mA, A | B16 | N2XH-J 3x2,5 x4 | 1 | 2,0 | 1x zestaw "Z3" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA POŁNOCNA
B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 2 | 2,0 | 1x zestaw "Z2" | HALL (ANTRELOLA) ŚCIANA PÓŁNOCNA
B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 3 | 2,0 | 1x zestaw "Z4" | TARAS (PIĘTRO) ŚCIANA WSCHODNIA

L1 | 25A, 30mA, A | B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 4 | 2,0 | 1x zestaw "Z2" | HALL (PARTER) ŚCIANA WSCHODNIA
B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 5 | 2,0 | 1x zestaw "Z8" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY
B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 6 | 2,0 | 1x zestaw "Z8" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY

L1 | 25A, 30mA, A | B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 7 | 2,0 | 1x zestaw "Z8" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY
B16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 8 | 2,0 | 1x zestaw "Z8" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY
B16 | N2XH-J 3x2,5 x2 | 9 | 2,0 | 1x zestaw "Z6" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY

L1 | 25A, 30mA, A | B16 | N2XH-J 3x2,5 x2 | 10 | 2,0 | 1x zestaw "Z6" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY
B16 | N2XH-J 3x2,5 x2 | 11 | 2,0 | 1x zestaw "Z6" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY
B16 | N2XH-J 3x2,5 x2 | 12 | 2,0 | 1x zestaw "Z6" | ANTRESOLA ŚCIĄG STALOWY

L1,L2,L3 | 25A, 30mA, A | C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 13 | 2,0 | 1x zestaw "Z1" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA WSCHODNIA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 14 | 2,0 | 1x zestaw "Z1" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA WSCHODNIA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 15 | 2,0 | 1x zestaw "Z1" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA WSCHODNIA

25A, 30mA, A | C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 16 | 2,0 | 1x zestaw "Z1" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA WSCHODNIA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 17 | 2,0 | 1x zestaw "Z1" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA WSCHODNIA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 18 | 2,0 | 1x zestaw "Z1" | HALL (ANTEROLA) ŚCIANA WSCHODNIA

3F 160A
L1,L2,L3 | 25A, 30mA, A | C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 19 | 2,0 | 2x zestaw "Z9" | HALL (PARTER) SUFIT
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 20 | 2,0 | 2x zestaw "Z9" | HALL (PARTER) SUFIT
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 21 | – | REZERWA |

100
160
3
4
4xN2XH-O 1x35
1xN2XH-J 1x16
W322
RG2R

L1 | 40A, 30mA, A | C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 21 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 22 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 23 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 24 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 25 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 26 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA

40A, 30mA, A
L1 | C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 27 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 28 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 29 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 30 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 31 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA
C16 | N2XH-J 3x2,5 x1 | 32 | 2,0 | 1x zestaw "Z7" | HALL (PARTER) ŚCIANA PÓŁNOCNA