



UWAGA:

- 1. ściany zewnętrzne dwiwarstwowe z pustaków ceramicznych gr. 25,0cm klasy 15 murowanych na zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej marki ŚMPA, ocieplone od zewnątrz styropianem fasada EPS-038
- 2. ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr.12,0, 8,0 i gr.6,0cm klasy 15 murowanych na zaprawie cementowo wapiennej marki ŚMPA
- 3. nadproża okienne z prefabrykowanych belek sprężonych KONBEST SEN 120
- 4. nadproża w ściankach działowych z pojedynczych belek SEN 72
- 5. wymiary drzwi podane w świetle otworu po otwarciu – UWAGA: SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE POMNIĘCZĄĆ ŚWIATŁA DRZWI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MUROWANIA OTWORÓW NALEŻY UZGODNIĆ MINIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE Z DOSTAWCĄ STOLARKI – EWENTUALNE ZGODZENIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.

6. wymiary okien podane w świetle otworu, wymiar w nawiasie odnosi się do wysokości parapetu ponad wykonaną posadzkę.

7. wentylacja pomieszczeń sanitarnych grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

8. projekt rozpatrywany zgodnie z projektami branżowymi.

9. ułożenie i schody zgodnie z kostki betonowymi brukowej gr.6,0cm

10. ułożenie na podspacie cementowej na gruncie gr.10cm i podbudowę z piasku średniego gr. min 10,0cm zagęszczoną warstwą do stopnia $\lambda=0,9$

wókol utworzone zamontować obrzeża ogrodowe.

UWAGA:
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
BRĄC ICH USTAWIENIE MUSZĄ ZALEŻYĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZENIE
WŁAŚNOCI I NIEZBĘDNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM.
W PRZYPADKU JAKOŚCIOWEJ NIEZBĘDNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTAMI
W PROJEKcie NALEŻY NIEZMIĘCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADCZENIA DOPUSZCZAJENIA, ATYSTYB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUKTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW