


- UWAGI:**
1. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE BUDOWY.
  2. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYRCE PIAKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE gr. 10 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
  3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT USTALIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE DANA KANAŁU W ULICY ORAZ RZĘDNE TERENU, W PRZYPADKU RÓŻNIC W STOSUNKU DO DANYCH PRZYSZŁYCH W PROJEKCJE NALEŻY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAĆ SPADKI.
  4. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZYZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

Inwestor:		<p style="text-align: center;"><b>Gmina Halinów</b>  05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1</p>	
Jednostka projektowa:		<p style="text-align: center;">  <b>Masko</b>  <small>MAKRO Sp. z o.o.</small>  10-075 Sulęcin, ul. Świebodzkiej 1  tel. (25) 811-06-23  e-mail: biuro@masko.com.pl </p>	
<p><b>Inwestycja:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sieć kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy - dz. nr ew. 84/2 I w ul. Majerankowej, Drowcowej i Pomidorowej w m. Krzewina oraz w drodze bez nazwy - dz. nr ew. 95 I w ul. Mostowej w m. Desno, gm. Halinów</b></p>			
<p><b>Nazwa rysunku:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Profile podłużne</b></p>			
<p><b>Projektował:</b></p> <p style="text-align: center;">mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07</p>		<p><b>Podpis:</b></p>	
<p><b>Sprawdził:</b></p> <p style="text-align: center;">mgr inż. A. Rokicki nr upr. MAZ/0408/PWOS/09</p>		<p><b>Podpis:</b></p>	
<p><b>Stadium:</b></p> <p>projekt architektoniczno-budowlany</p>	<p><b>Bransz:</b></p> <p>sanitarna</p>	<p><b>Nr rysunku:</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">8</p>	
<p><b>Data wykonania:</b></p> <p style="text-align: center;">28.01.2025 r.</p>	<p><b>Skala:</b></p> <p style="text-align: center;">1:100/500</p>		