



**Opis techniczny - pkt. 1.12.4. Pomieszczenie kołowrotu i strych nieużytkowy:**

- W przestrzeni pomieszczeń kołowrotu na dwóch poziomach elementy ścienne i sufitowe tynkowane do remontu poprzez usunięcie luźnych fragmentów tynków, uzupełnienie i malowanie farbą wapienną,
- Elementy rur wentylacyjnych malowane sprayem na kolor czarny.

**Program prac konserwatorskich - pkt. 2.12. Wnętrze pomieszczeń mieszczących mechanizm żurawia – pomieszczenia wystawowe:**

- Oczyszczenie elementów konstrukcji drewnianej na sucho za pomocą miękkich szczotek.
- Kontrola stanu mikologicznego elementów konstrukcyjnych.
- Dezynfekcja konstrukcji za pomocą środków opartych na permetrynie.
- Wykonanie napraw ciesielskich.
- Uzupełnienie pomniejszych ubytków masami na bazie żywic chemoutwardzalnych np.: Araldite SV/HV36.
- Scalenie kolorystyczne konstrukcji barwionym impregnatem olejno-woskowym.

NAZWA I ADRES OBIEKTU		
Wykonanie remontu elewacji w Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów wraz z pracami dodatkowymi ul. Łazienna 16, ul. Ciasna 4, 6, 8, 87-100 Toruń		
INWESTOR		
Muzeum Okręgowe w Toruniu ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
 ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Toruń tel. 506 107 615 biuro@kolektywstudio.pl		
DATA	NAZWA RYSUNKU	NR RYS.
09.07.2024 r.	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	A02
SKALA		
1:50		
IMIE I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Rudziński upr. KPOKK IARP 73/2011 w specjalności architektonicznej	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Kinga Piłata	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Maria Tatarzycka upr. BA-IV/8346/18/TO/90 w specjalności architektonicznej	