

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU MIEJS-
KIM NR 12
ADRES INWESTYCJI : 43-600 Jaworzno, ul. Aleksandra Fredry 16
INWESTOR : Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
ADRES INWESTORA : ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno
BRANŻA : remontowo budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kazimierz Lizoń - aktualizacja cen
DATA OPRACOWANIA : 09.12.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ogólne			
1.1		Ściany			
d.1.1	1 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,08*(2,88*(1,2+1,42+1,99+1,54+1,79+2,64)) 0,1*(2,88*(1,13+5,04+1,13)) 0,15*(2,88*(1,58+2,88+0,87+1,65+2+0,96+3,4+1,17+1,17+1,7))	m ³ m ³ m ³ m ³	 2,438 2,102 7,508	
				RAZEM	12,048
d.1.1	2 KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z bloczków grubości 12 cm 2,94*(4,63+2,89+2,89+0,49+2,5+0,62+1,22+0,5+2,66+1,9+1,86+2+1,25+3,27+2,29+1,8+2,09)	m ² m ²	 102,488	
				RAZEM	102,488
d.1.1	3 KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,31*1*2,1*3+0,18*2,1*2+0,25*2,15*2+0,15*1,15*0,9*2+0,18*1,2*0,6	m ³ m ³	 4,224	
				RAZEM	4,224
d.1.1	4 NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 1,3*9	m m	 11,700	
				RAZEM	11,700
d.1.1	5 KNR 0-14 2012-03 anlogia	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, metalowym z kształtowników CD i UD GKBI typ H2 2,94*(0,3+0,8+0,5+0,8)	m ² m ²	 7,056	
				RAZEM	7,056
d.1.1	6 KNR AT-31 0201-01	Ocieplenie fragmentu ściany płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach 2,1	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
1.2		Nadproża stalowe			
d.1.2	7 KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 16	gniazd. gniazd.	 16,000	
				RAZEM	16,000
d.1.2	8 KNR 4-01 0203-02 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego poduszka z samorozlewnej zaprawy do betonu 0,1*0,25*0,25*16	m ³ m ³	 0,100	
				RAZEM	0,100
d.1.2	9 KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2xC140 mm 1,4*4+1,3*4	m m	 10,800	
				RAZEM	10,800
d.1.2	10 KNR 0-14 2012-03 anlogia	Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, metalowym z kształtowników GK R120 poz.9*0,66+2,62*0,48	m ² m ²	 8,386	
				RAZEM	8,386
d.1.2	11 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nowe otwory 0,31*1*2,1*2+0,31*1*2,1*2	m ³ m ³	 2,604	
				RAZEM	2,604
d.1.2	12 KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych 1,8*5,2*4	m ² m ²	 37,440	
				RAZEM	37,440
1.3		Tynki, Malowanie, Okładziny			
d.1.3	13 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,94*(2,31*2+2,78*2+2,29*2+1,68*2+3,27*2+1,69*2+4,19*2+3,27*2+2,49*2+2,29*2+1,18*2+1,7*4+1,61*2+5,09*2+1,28*2+2,09*2+2,27*2+2,97*2+2,52*2+1,71*2+2,68*2+3,49*2+3,06*2+8,59+5,83+8,59+5,83+3,25*2+2,89*2+0,5+1,76*2+2*2+4,63*2+2,03*2+1,94*2+1,62*2) -(poz.2+6,278)*2	m ² m ² m ²	 555,072 -217,532	
				RAZEM	337,540
d.1.3	14 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 poz.13*0,2	m ² m ²	 67,508	
				RAZEM	67,508
d.1.3	15 KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) (poz.14) (poz.2+6,278)*2	m ² m ² m ²	 67,508 217,532	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	RAZEM	285,040
d.1.3	0713-02	136,93	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
17	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.3	202 0838-04	2,94*(4,63*2+2,03*2+1*2+1,7*2+1,61*2+3,49*2+3,06*2+2,89*2+3,25*2+0,5+5,83*2+8,59*2+2,66*2+0,5+1,9*2)	m ²	253,663	
		2*(4,632+2,03*2+1*2)+1,6*(2,31*2+2,78*2)	m ²	37,672	
				RAZEM	291,335
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-02	poz.15+poz.13-poz.17+poz.16	m ²	468,175	
				RAZEM	468,175
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.3	2009-07	poz.18	m ²	468,175	
				RAZEM	468,175
20	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsow.modułowe.na stropach na rusztach metal.	m ²		
d.1.3	2005-05	anlogia	m ²	2,610	
		2,61	m ²	2,610	
				RAZEM	2,610
21	kalk. własna	Profil dylatacyjny osłony dylatacji wykonać z pionowych pasów z trudnozapalnych płyt HPL gr. 1.2cm w kolorze białym	m		
d.1.3		2,94*4	m	11,760	
				RAZEM	11,760
22	KNNR 3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi	m ²		
d.1.3	0605-05	anlogia	m ²	84,640	
		1,6*(2*2+1,76*2+5,09*2+1,28*2+1,18*2+1,7*2+2,52*2+2,97*2+1,94*2+1,62*2+2,68*2+1,71*2)	m ²	23,692	
		0,94*(4,632+2,03*2+1*2)+1,34*(2,31*2+2,78*2)	m ²		
				RAZEM	108,332
23	KNNR 3	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów malowanie farbami	m ²		
d.1.3	0605-05	anlogia	m ²	359,843	
		poz.18-poz.22	m ²	359,843	
				RAZEM	359,843
1.4		Posadzki			
24	KNR 4-04	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1.4	0504-03	analogia	m ²	136,930	
		136,93	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
25	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.4	1102-01	poz.24	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
26	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1.4	1102-03	poz.24	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
27	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.4	202 1130-01	poz.24	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
28	KNR AT-12	Podłoga - izolacja z folii uszczelniającej płynnej	m ²		
d.1.4	0401-04	analogia	m ²	136,930	
		poz.24	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
29	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.4	1118-01	poz.25	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
30	NNRNKB	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.4	202 2808-05	analogia	m ²	136,930	
		poz.25	m ²	136,930	
				RAZEM	136,930
31	kalk. własna	Profil dylatacyjny systemowy stalowy giaki	m		
d.1.4		2,9+2,03+0,6	m	5,530	
				RAZEM	5,530
1.5		Stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
33 d.1.5	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okna wewnętrznego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
34 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane 0,95*2,03*(14)+0,85*2,03*(2)	m ² m ²	 30,450	 30,450
				RAZEM	30,450
35 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D1 0,9*2,03*6	m ² m ²	 10,962	 10,962
				RAZEM	10,962
36 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D2 0,9*2,03*7	m ² m ²	 12,789	 12,789
				RAZEM	12,789
37 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D4 0,8*2,03*2	m ² m ²	 3,248	 3,248
				RAZEM	3,248
38 d.1.5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe D3 0,9*2,03*1	m ² m ²	 1,827	 1,827
				RAZEM	1,827
39 d.1.5	KNR 0-19 1022-1001	Okna wewnętrzne podawcze 0,8*1,2	m ² m ²	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
1.6		Usunięcie gruzu			
40 d.1.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 12,048+16*0,2*0,3+2,6+66*0,02+139*0,05	m ³ m ³	 23,878	 23,878
				RAZEM	23,878
41 d.1.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.40	m ³ m ³	 23,878	 23,878
				RAZEM	23,878
42 d.1.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 poz.40	m ³ m ³	 23,878	 23,878
				RAZEM	23,878
43 d.1.6	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko poz.40	m ³ m ³	 23,878	 23,878
				RAZEM	23,878