

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316000-5, Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
316000-5, Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0, Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych
311000-0, Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : ul. Aleksandra Fredry 16, Jaworzno 43-600 jednostka ewidencyjna: Jaworzno 246801_1 obręb 1026
działka nr 386/2
INWESTOR : Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych ul. Zacisze Boczna 3, 43-600 Jaworzno
WYKONAWCA ROBÓT : PRACOWNIA PROJEKTOWA archetyp 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68 telefon 32 752-24-67 www.
pparchetyp.pl
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Biały
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kazimierz Lizoń - aktualizacja cen
DATA OPRACOWANIA : 09.12.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.12.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1004-18	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm 8	otwo- rów otwo- rów	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-03 1004-13	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm 20	otwo- rów otwo- rów	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0,08*0,05*300	m ³ m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
4	KNNR-W 5 0407-02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - ANALO- GIA Doposażenie rozdzielnic TG 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR-W 5 0404-04	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Montaż rozdzielnic TK 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR-W 5 0102-06	Układanie rur winidurów karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 200	m m	200,000	
				RAZEM	200,000
7	KNNR 5 1105-07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR-W 5 0114-04	Montaż przepustów rurowych hermetycznych w stropie dla rur o średnicy do 36mm 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0203-04	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 50mm ² do rur 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNNR 5 0205-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNNR 5 0205-02	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 175	m m	175,000	
				RAZEM	175,000
12	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 900	m m	900,000	
				RAZEM	900,000
13	KNNR-W 5 0203-01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur ANALOGIA kabel systemu SSP 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
14	KNNR-W 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle 21	szt szt	21,000	
				RAZEM	21,000
15	KNR 5-08 0403-01	Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi 11	szt szt	11,000	
				RAZEM	11,000
16	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na czterech kołkach rozporowych plastikowych 53	kpl kpl	53,000	
				RAZEM	53,000
17	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) 53	kpl kpl	53,000	
				RAZEM	53,000
18	KNR 4-03 1011-08	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,25dm ³ w podłożu ceglanym 57	szt szt	57,000	
				RAZEM	57,000
19	KNR 5-08 0302-01	Montaż puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu 57	szt szt	57,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,000
20	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typu 471 do 475 19	szt		
			szt	19,000	
				RAZEM	19,000
21	KNR 5-08 0309-01	Montaż gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych 38	szt		
			szt	38,000	
				RAZEM	38,000
22	KNNR 5 0308-06	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnymi przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm ² 7	szt		
			szt	7,000	
				RAZEM	7,000
23	KNR 5-14 0508-01	Montaż łączników krzywkowych 1-segmentowych na prąd znamionowy do 15A - w tym sterowanie wentylatora 3	szt		
			szt	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNNR 5 0615-01	Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 5 0601-02	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego 8	pomiar		
			pomiar	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 22	pomiar		
			pomiar	22,000	
				RAZEM	22,000
28	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośredni na stanowisku roboczym 34	punkt		
			punkt	34,000	
				RAZEM	34,000
29		Pomiar ciągłości instalacji odgromowej po rozbudowie instalacji odgromowej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30		Pomiar sieci SSP 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000