

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0102-02 wycena indywidualna	Demontaż istniejącego kontenera	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z podbudową	m2		
		30,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie istniejącego ogrodzenia	m		
		30,0 + 73,55 + 49,15 + 64,80	m	217,500	
				RAZEM	217,500
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		30,0 * 0,25	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
2	45233200-1	Utwardzenie terenu			
5 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 70 cm	m2		
		1006,0 - poz. 13	m2	956,877	
				RAZEM	956,877
6 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.5	m2	956,877	
				RAZEM	956,877
7 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa C5/6 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.5	m2	956,877	
				RAZEM	956,877
8 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.5	m2	956,877	
				RAZEM	956,877
9 d.2	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce grysowej	m2		
		poz.5	m2	956,877	
				RAZEM	956,877
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod kobręża betonowa z oporem - beton C8/10	m3		
		$(4,92 + 2,07 + 4,44 + 54,5 + 23,94 + 41,48 + 4,27) * 0,2 * 0,2$	m3	5,425	
				RAZEM	5,425
11 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		4,92 + 2,07 + 4,44 + 54,5 + 23,94 + 41,48 + 4,27	m	135,620	
				RAZEM	135,620
12 d.2	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV	m3		
		poz.5 * 0,7	m3	669,814	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	669,814
3	45233200-1	Chodniki i schody			
13 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		1,85 * 9,42 + 10,81 * 1,5 + 6,85 * 2,26	m2	49,123	
				RAZEM	49,123
14 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.13	m2	49,123	
				RAZEM	49,123
15 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.13	m2	49,123	
				RAZEM	49,123
16 d.3	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce grysowej	m2		
		poz.13	m2	49,123	
				RAZEM	49,123
17 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod kobręża betonowa z oporem - beton C8/10	m3		
		(11,35 + 3,6 + 11,0 + 3,25 + 2,2 * 2) * 0,2 * 0,2	m3	1,344	
				RAZEM	1,344
18 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - stopnice schodowe	m		
		11,35 + 3,6 + 11,0 + 3,25 + 2,2 * 2	m	33,600	
				RAZEM	33,600
19 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		9,45 + 8,45	m	17,900	
				RAZEM	17,900
20 d.3	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV	m3		
		poz.13 * 0,3	m3	14,737	
				RAZEM	14,737
4	45342000-6	Ogrodzenie			
21 d.4	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia systemowe panelowe na betonowej podmurówce	m		
		50,42 + 77,06 + 48,85 + 64,84 + 5,26 + 11,06	m	257,490	
				RAZEM	257,490
22 d.4	KNR 2-25 0312-01 analogia	Bramy panelowe przesuwne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	42923000-2	Waga			
23 d.5	KNR-W 7-21 1006-01	Dostawa i montaż wagi samochodowej, zagłębionej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Ścieżka edukacyjna			
24 d.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń - boksy i tablice edukacyjne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000