

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			WENTYLACJA			
1			Dostawa i montaż wentylatora	szt		
d.1	kalk. własna		4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
2	KNR 2-17		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o	m ²		
d.1	0113-02		śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - kanały wywiewne fi 150mm - kolana, trójniki, rozety oraz obejmy [0,16/2*2*3,14]*20	m ²	10,05	
					RAZEM	10,05
3	KNR 4-01		Sprawdzenie przewodu kominowego	m		
d.1	0310-05		14*14	m	196,00	
					RAZEM	196,00
4	KNR 4-01		Odgruzowanie, oczyszczenie przewodu kominowego	m		
d.1	0310-06		poz.3	m	196,00	
					RAZEM	196,00
5	KNR AT-99		Uszczelnienie przez trzykrotne szlamowanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych	m		
d.1	0503-03		poz.3	m	196,00	
					RAZEM	196,00
6			Odbiór kominiarski	kpl		
d.1	kalk. własna		1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
7	KNR 4-01		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-08		1+5+2	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
8	KNR 4-01		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02		3+1+1	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
9	Norma indywidualna 1-1		Koszt odtworzenia naruszonych okładzin ściennych	m ²		
d.1			poz.7+6	m ²	14,00	
					RAZEM	14,00
10	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	108-11		[poz.7]*0,2*0,4	m ³	0,64	
					RAZEM	0,64
11	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowładowymi - każdy następny 1 km	m ³		
d.1	108-12		poz.10	m ³	0,64	
					RAZEM	0,64
12			Koszt składowania/utylizacji gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		poz.10	m ³	0,64	
					RAZEM	0,64
2	45453000-7,Roboty remontowe i re		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
13	KNR 4-01		Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-1		16*0,5	m ²	8,00	
					RAZEM	8,00
14	Norma indywidualna 1-1		Koszt odtworzenia naruszonych okładzin ściennych	m		
d.2			20	m	20,00	
					RAZEM	20,00

Wolności 19 sanitarka 26.01.2026 r.