

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Pogłębienie i udrożnienie rowów przy ul. Kasztanowej i Spacerowej

ADRES INWESTYCJI : Kobyłany

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45232452-5</b>	<b>Pogłębienie i udrożnienie rowów przy ul. Kasztanowej i Spacerowej</b>			
1	KNR 2-11	Odchwaszczanie kęp z nawłoci i chwastów ręcznie. Porost gęsty.	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-01				
		400	m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-03	w stosy			
		400	m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-04	gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-			
		mowyladowczymi	m <sup>3</sup>	100,000	
		100			
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz-	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm			
		16	m <sup>3</sup>	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
5	KNNR 6	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
d.1	1302-03				
		18	m	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>