
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont odwodnienia przy ul. Ogrodowej L=40mb

ADRES INWESTYCJI : SZCZYGLICE

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Remont odwodnienia przy ul. Ogrodowej L=40mb w Szczyglicach			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0305-02	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-02	40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m ²		
d.1	0502-01	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01	6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	40*0,15*0,5	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	40*0,15*0,5	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 4 poz.7	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
9	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³		
d.1		poz.8	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC11S	m ²		
d.1	0310-05 0310-06	2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000