

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Umocnienie pobocza korytkami trójkatnymi i skarpy płytami ażurowymi L=200mb przy ul. Spacerowej

ADRES INWESTYCJI : Karniowcie

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45232452-5</b>	<b>Umocnienie pobocza korytkami trójkatnymi i skarpy płytami ażurowymi L=200mb przy ul. Spacerowej</b>			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-03	50	m <sup>3</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
2	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-02	15	m <sup>3</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
3	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-02	210	m <sup>2</sup>	210,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
4	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-02	200	m	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
5	KNNR 10	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-01	80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-03	3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>