
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Umocnienie płytami ażurowymi skarpy przy ul. Ruczaj (końcowy odcinek)

ADRES INWESTYCJI : NIELEPICE

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Umocnienie płytami ażurowymi skarpy przy ul. Ruczaj (końcowy odcinek)			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.1	0203-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi			
		50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości	m ³		
d.1	0305-02	dna do 1,5 m w gruncie kat. III			
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-	m ²		
d.1	0503-01	nie w gruntach kat.I-III			
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNNR 10	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m ²		
d.1	0407-01				
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6	m ²		
d.1	0308-03	cm (warstwa wiążąca)			
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.1	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)			
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000