
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie rowów, L=300mb przy ul. Podłonie, ul. Słoneczna, ul. Zielona

ADRES INWESTYCJI : RUDAWA

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Czyszczenie rowów, L=300mb przy ul. Podłonie, ul. Słoneczna, ul. Zielona			
1	KNR 2-11	Odchwaszczanie kęp z nawłoci i chwastów ręcznie. Porost gęsty.	m ²		
d.1	0605-01	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m ²		
d.1	0112-03	w stosy	m ²	300,000	
		300		RAZEM	300,000
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.1	0202-04	gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-	m ³	50,000	
		mowiaładowczymi		RAZEM	50,000
		50			
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.1	0107-02	czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³	8,000	
		8		RAZEM	8,000
5	KNNR 6	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
d.1	1302-03	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000