
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa odwodnienia przy ul. Kalwaryjskiej przy posesji Państwa Feliksiaków

ADRES INWESTYCJI : RUDAWA

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Poprawa odwodnienia przy ul. Kalwaryjskiej przy posesji Państwa Feliksiaków			
1	KNNR 10	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0403-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNNR 10	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0403-02	Krotność = 3	m ²	20,000	
		20		RAZEM	20,000
3	KNNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNNR 10	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 40x60x10 cm	m ²		
d.1	0407-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 2-11	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębokość 0.80 m w grunt kat. III	szt.		
d.1	0524-02	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat. III	m ³		
d.1	0504-02	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR 4-05II	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału	m		
d.1	0203-06	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000