
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wyczyszczenie rowu L=150mb przy ul. Olszynowej w kierunku ul. ks. Marcina Siedleckiego

ADRES INWESTYCJI : RUDAWA

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Wyczyszczenie rowu L=150mb przy ul. Olszynowej w kierunku ul. ks. Marcina Siedleckiego			
1	KNR 2-11	Odchwaszczanie kęp z nawłoci i chwastów ręcznie. Porost gęsty.	m ²		
d.1	0605-01	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m ²		
d.1	0112-03	w stosy	m ²	150,000	
		150		RAZEM	150,000
3	KNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³		
d.1	0107-02	8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	1105-01	4	m ²	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000