
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odwodnienia do rowu przydrożnego, L=100mb przy ul. Stromej

ADRES INWESTYCJI : RUDAWA

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Wykonanie odwodnienia do rowu przydrożnego, L=100mb przy ul. Stromej			
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
d.1	0120-03	0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0303-02	10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNNR 10	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głębokość 0,9 m. Rurociąg ceramiczny o śr. 10.0 cm	m		
d.1	0101-03	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNNR 10	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie ściółką	m		
d.1	0117-03	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNNR 1	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.	m ³		
d.1	0608-02	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
7	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0303-02	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
8	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m ²		
d.1	0502-01	300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1	0308-03	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000