

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wyczyszczenie rowu odwodnieniowego L=200mb + wykonanie ACO L=4,0mb na dz. nr 120 przy ul. Kwiatowej w m. Więckowice.

ADRES INWESTYCJI : Kobyłany-Więckowice

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Wyczyszczenie rowu odwodnieniowego L=200mb + wykonanie ACO L=4,0mb na dz. nr 120 przy ul. Kwiatowej w m. Więckowice.			
1	KNR 2-11	Odchwaszczanie kęp z nawłoci i chwastów ręcznie. Porost gęsty.	m ²		
d.1	0605-01	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m ²		
d.1	0112-03	w stosy	m ²	200,000	
		200			
				RAZEM	200,000
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.1	0202-04	gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	50,000	
		50			
				RAZEM	50,000
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.1	0202-04	gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	50,000	
		50			
				RAZEM	50,000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³		
d.1	0107-02	8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 6	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
d.1	1302-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie odwodnienia liniowego ACO	m		
d.1	0606-04	4	m	4,000	
	analogia				
				RAZEM	4,000