

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odwodnienia elem. bet. L=100mb przy ul. Widokowej w kierunku przepompowni

ADRES INWESTYCJI : ZELKÓW

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45232452-5</b>	<b>Wykonanie odwodnienia elem. bet. L=100mb przy ul. Widokowej w kierunku przepompowni</b>			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-03	100	m <sup>3</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
2	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-02	20	m <sup>3</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
3	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0503-02	200	m <sup>2</sup>	200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
4	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-02	100	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
5	KNR-W 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych- wykonanie karty przejazdowej	m		
d.1	0515-02	12	m	12,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
6	KNR-W 2-01	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych- wykonanie karty przejazdowej	m		
d.1	0515-02	12	m	12,000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
7	KNR 2-31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	100	m <sup>2</sup>	100,00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>