

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Pogłębienie i wyczyszczenie rowu odwodnieniowego k/o dz. nr 659/3 od dworca PKP w Rudawie do przepustu pod PKP k/o Alsał w Niegoszowicach L=440mb

ADRES INWESTYCJI : Niegoszowice-Rudawa

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45232452-5</b>	<b>Pogłębienie i wyczyszczenie rowu odwodnieniowego k/o dz. nr 659/3 od dworca PKP w Rudawie do przepustu pod PKP k/o Alsal w Niegoszowicach L=440mb</b>			
1	KNR 2-11	Odchwaszczanie kęp z nawłoci i chwastów ręcznie. Porost gęsty.	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-01	600	m <sup>2</sup>	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-03	w stosy	m <sup>2</sup>	600,000	
		600		<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-03	400	m <sup>3</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
4	KNNR 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-03	grunt kat.IV	m <sup>3</sup>	50,000	
		50		<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>