

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie drenażu z rur perforowanych Dn100mm L= 100mb na dz. nr 732/4 przy ul. Słonecznej w Zabierzowie

ADRES INWESTYCJI : Zabierzów

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Wykonanie drenażu z rur perforowanych Dn100mm L= 100mb na dz. nr 732/4 przy ul. Słonecznej w Zabierzowie			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
d.1	0120-03	0,1	km	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
2	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0303-02	10	m <sup>3</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0210-03	50	m <sup>3</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4	KNNR 10	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach II-III kat. na głębokość 0,9 m. Rurociąg ceramiczny o śr. 10.0 cm	m		
d.1	0101-03	100	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
5	KNNR 10	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie ściółką	m		
d.1	0117-03	100	m	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
6	KNNR 1	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.	m <sup>3</sup>		
d.1	0608-02	7,5	m <sup>3</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
7	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0303-02	7,5	m <sup>3</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
8	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-01	300	m <sup>2</sup>	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-03	10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11	KNR 2-18	Studzienki uliczne DN 600 z kratką żeliwną (wpustowe)	szt.		
d.1	0625-01	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>