

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Umocnienie dna i skarp gm. rowu płytami ażurowymi dł. L=50mb oraz pogłębienie rowu odwodnieniowego L=100mb na dz. nr 197/3 - teren Ogr. Działk. "Wyspiańskiego" w Zabierzowie

ADRES INWESTYCJI : Zabierzów

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Umocnienie dna i skarp gm. rowu płytami ażurowymi dł. L=50mb oraz pogłębienie rowu odwodnieniowego L=100mb na dz. nr 197/3 - teren Ogr. Działk. "Wyspiańskiego" w Zabierzowie			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0202-04	gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi			
		100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości	m ³		
d.1	0305-02	dna do 1,5 m w gruncie kat. III			
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-	m ²		
d.1	0503-01	nie w gruntach kat.I-III			
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-	m ²		
d.1	0105-03	wy po zagęszczeniu			
	0105-04	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg-	t		
d.1	1507-02	łość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do			
		5 t			
		100*170/1000	t	17,000	
				RAZEM	17,000
6	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym	t		
d.1	1508-01	do 5 t			
		Krotność = 9			
		100*170/1000	t	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym.	m ²		
d.1	0411-01	90x60x10 - płyty YOMB			
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czanym mechanicznie o gr. do 10 cm			
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000