
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Pogłębienie potoku od ul. Leśnej do ul. Wrzosowej wraz z udrożnieniem przepustu przy ul. Leśnej

ADRES INWESTYCJI : Balice

INWESTOR : Gmina Zabierzów

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 32-080 Zabierzów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szczepan Gałczyński

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45232452-5	Regulacja potoku Aleksandrówka przy dz. nr 8_10 (Jurajski Raj) na odcinku L=ok.100m wraz z wyczyszczeniem przepustu okularowego w Aleksandrowicach			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03	200	m ³	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0305-02	40	m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²		
d.1	0503-01	400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
4	KNNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³		
d.1	0415-02	40	m ³	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNNR 6	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
d.1	1302-04	6*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01	6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000