
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI UHER
ADRES INWESTYCJI : UHER
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 01,2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01,2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI UHER					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-D- d.1 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.261	km		
			km	0.261	
				RAZEM	0.261
2	SST-D- d.1 01.01.02	Mechaniczne i ręczne karczowanie krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną i odwiezienie urobku i karczwy we własnym zakresie 30.00	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	SST-D- d.1 01.01.02	Mechaniczne i ręczne ścinanie i karczowanie drzew i krzaków z cięciem drewna piłą mechaniczną i odwiezienie urobku i karczwy we własnym zakresie 3.00	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR-W 9 d.1 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm 20.00	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie - cięcie piłą nawierzchni asfaltowych na połączeniu z nawierzchni bitumicznej na przełomach i poszerzeniach z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 15.00	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	SST-D- d.2 01.02.04	Rozebranie - istniejącej podbudowy z mieszanki niezwiązanej gr. ok. 12 cm i przekazanie zamawiającemu z transportem do 15 km 950.00	m ²		
			m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
7	KNNR 6 d.2 0805-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z opornikami, uzupełnienie podbudowy mieszanką związaną spoiwem hydraulicznym Rm=2, 5 MPa i ponowne ułożenie nawierzchni na zieleńcu z wykorzystaniem nowego materiału w 50%/ 10.00	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
8	SST-D- d.3 02.01.01.	Roboty ziemne (koryto) wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km, 475.00	m ³		
			m ³	475.000	
				RAZEM	475.000
9	SST-D- d.3 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 980.00	m ²		
			m ²	980.000	
				RAZEM	980.000
4		PODBUDOWA			
10	SST-D- d.4 04.04.02.	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym RM=2,5 MPa, gr. 22 cm z zagęszczeniem 980.00	m ²		
			m ²	980.000	
				RAZEM	980.000
11	KNR AT-03 d.4 0201-02 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej u C90/3, o uziarnieniu 0.31, 5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 980.00	m ²		
			m ²	980.000	
				RAZEM	980.000
5		NAWIERZCHNIA			
12	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 980.00	m ²		
			m ²	980.000	
				RAZEM	980.000
13	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca) z transportem masy do miejsca wbudowania 970.00	m ²		
			m ²	970.000	
				RAZEM	970.000
14	SST-D- d.5 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 970.00	m ²		
			m ²	970.000	
				RAZEM	970.000
15	SST-D- d.5 05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna) z transportem masy do miejsca wbudowania 940.00	m ²		
			m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
6		ZJAZDY ZWYKŁE			
16	SST-D- d.6 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 90.00	m ²		
			m ²	90.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	90.000
17	SST-D- d.6 04.04.02.	Nawierzchnia na zjazdach z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr.15 cm z zagęszczeniem, po uprzednim uzupełnieniu gruntem rodzimym przy niedoborze.	m ²		
		90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	SST-D- d.7 04.01.01.	Profilowanie, uzupełnienie gruntem zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie i ręcznie i wzmocnienie gruntem kat .I i obsianie trawą grub. 15 cm	m ²		
		410.00	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
19	KNNR 6 d.8 0703-02	Znaki pionowe małe	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000