

Zamówienie jest finansowane w ramach Inwestycji B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności „KPO”.

Znak postępowania: ZP.271.1.2026.MW

Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W STĄPORKOWIE”

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego w Stąporkowie. Prace realizowane będą zgodnie ze zgłoszeniem budowy lub wykonania innych robót budowlanych nr BP.6743.615.2023.MC z dnia 07.12.2023r.
2. Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
 - wymianę odcinka sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych dn 200 mm na nowe z PVC-U DN 200x5,9 mm, min. SN8 ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem i uszczelką gumową zabezpieczoną pierścieniem stabilizującym z tworzywa, o długości L = 283,40 m,
 - wymiana istniejących studni sieciowych konstrukcji betonowej na nowe studnie kanalizacyjne (S1 – S14) z prefabrykowanych elementów betonowych DN=1,2 m na długości przebudowywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
 - odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnika z kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży betonowych, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej pasa jezdni dróg gminnych.
3. Roboty wykonywane będą w drogach gminnych. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zadania będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych. Stawki pobierane będą zgodnie z Uchwałą nr XXIII/134/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
4. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach zgodnie z wykazem zawartym w Projekcie Budowlanym zadania inwestycyjnego.
5. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zapisami SWZ.
6. Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej zadania, oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu.
7. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
 - 1) roboty przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,
 - 2) wykonanie zaplecza budowy przez Wykonawcę robót, tj. zorganizowanie odpowiednich pomieszczeń magazynowych na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników (o ile zaistnieje taka konieczność), ogrodzenie go i oznakowanie oraz uzbrojenie go w niezbędne instalacje np. instalację elektryczną i sanitarną, a także dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie (o ile zaistnieje taka konieczność),,
 - 3) powiadomienie użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy oraz ustanowienie nadzoru gestorów sieci nad pracami prowadzonymi w kolizjach lub zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz zabezpieczenie na czas realizacji robót lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego – zgodnie ze wskazaniami gestorów sieci,
 - 4) wydzielenie i zabezpieczenie terenu wykonywanych robót ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób trzecich oraz przed ingerencją osób trzecich,
 - 5) wykonanie wykopów liniowych dla rurociągów, odwodnienie wykopów i zabezpieczenie ich szalunkami,
 - 6) ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych, montaż studzienek,
 - 7) wykonanie włączy przebudowywanego kanału do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 - 8) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - 9) wykonanie prób szczelności rurociągów,
 - 10) zakrycie rurociągów i zasypanie wykopów,
 - 11) wyrównanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego,
 - 12) wykonanie inspekcji TV zrealizowanej sieci (w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Użytkownika sieci),
8. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
 - 1) protokolarne przejście terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- 2) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 3) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku,
- 4) powołanie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zobligowanie go w szczególności do: **stałego nadzoru nad realizacją prac wykonywanych na terenie budowy w trakcie trwania robót budowlanych**, jak również powołanie kierownika robót w specjalności inżynierskiej drogowej,
- 5) wstawiennictwa na plac budowy bądź do siedziby Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego,
- 6) umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- 7) zapewnienie dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia,
- 8) zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo jeżeli planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni,
- 9) powiadamianie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zapewnienie udziału Nadzoru Inwestorskiego w odbiorze tych robót,
- 10) obsługa geodezyjna i geotechniczna realizowanego zadania,
- 11) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń okolicznych dróg powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących w/w zadanie,
- 12) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy,
- 13) w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- 14) uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowania obiektu przez Zamawiającego oraz niezbędnych pozwoleń związanych z obsługą budowy i terenów sąsiadujących,
- 15) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Nadzorowi Autorskiemu konieczności wykonania robót zamiennych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania zadania inwestycyjnego minimum 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie,
- 16) przedstawianie do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie materiałów/urządzeń przed ich montażem (karty materiałowe),
- 17) jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiegokolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych,
- 18) zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu,
- 19) zapewnienie ciągłości odbioru ścieków dla przedmiotowego obszaru,
- 20) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania z placu budowy odpadów (np. ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania, gruzu, płuczeki) oraz zbędnych materiałów,
- 21) Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy, a także zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości, czy służbom takim jak policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
- 22) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót,
- 23) w przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem od zarządcy drogi,
- 24) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie sieci kanalizacyjnej,
- 25) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
- 26) uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Nadzorem Autorskim w razie wprowadzenia nieistotnych zmian od projektu budowlanego,
- 27) przygotowanie kompletnego wniosku o zakończeniu budowy,

- 28) wykonanie monitoringu wykonanej sieci (w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Użytkownika sieci) i dołączenie go do dokumentacji powykonawczej,
- 29) wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania,
- 30) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu na terenie budowy zdarzeń skutkujących koniecznością przerwania robót,
- 31) usunięcie wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego w terminie określonym przez Zamawiającego.