

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Droga leśna nr 06-01-0071

długość robót : 1,567 km

w oddziałach leśnych: 95/96, 102/103, 113/114

na terenie leśnictwa Bełchatów

Obręb leśny : Kluki

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

Charakterystyka robót :

*Budowa drogi wewnętrznej leśnej , dojazdu pożarowego - szerokość jezdni 3,50 m, szerokość korony 5,50 m**- usunięcie gleby, humusu z pasa robót;**- karczowanie pniaków i krzaków, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew;**- wykonanie odcinkowych muld (rowów) przydrożnych i odpływów;**- budowa nawierzchni tłuczniowej (kruszywo łamane kamienne) tłuczeń +kliniec+miat*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-01 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	1,567		
2	DL-01.02.01 DL-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem poza teren robót, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie).	ha	1,0754		
3	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 26-35 cm [68%] z wywozem poza teren robót	szt	87		
4	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 26-35 cm [68%] z wywozem poza teren robót	szt	369		
5	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 16-25 cm [16%] z wywozem poza teren robót	szt	87		
6	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie z pasa robót warstwy gruntu organicznego (humus) i nasypu niekontrolowanego, rozplantowanie warstwą grubości do 15 cm -- 50% nakładów	m3	1 102,50		
7	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie z pasa robót warstwy gruntu organicznego (humus) i nasypu niekontrolowanego, załadunek i wywiezienie poza teren robót -- 50% nakładów	m3	1 102,50		
DL-02 Roboty ziemne						
8	DL-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III. W tym wykonanie muld (rowów) przydrożnych.	m3	794,10		
9	DL-02.01.01	Przemieszczenie mas ziemnych z wykopu, formowanie i zagęszczanie nasypu	m3	155,30		
10	DL-02.03.01	Wykonanie nasypu z kruszywa niespoistego, różnoziarnistego wg DL-02.03.01 - podłoże drogi łącznie z poboczami. Zakup, dowóz (10 km), wbudowanie i zagęszczenie.	m3	1 486,20		

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-03 Odwodnienie						
11	DL-02.01.01 DL-03.04.01	Wykopy pod odpływy (zbiornik lub rów) bez transportu z wbudowaniem w nasyp	m3	104,00		
DL-04 Podbudowa						
12	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	10 827,15		
DL-05 Nawierzchnia						
13	DL-05.02.01	Ułożenie dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego, tłucznia frakcji 31,5/63 mm, z klinowaniem wstępnym. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. Szerokość na prostej 3,80 m.	m2	7 674,70		
14	DL-05.02.01	Ułożenie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kłirca kamiennego frakcji 4/31,5 mm, zaklinowanej miałem kamiennym lub grysem 0/4 mm. Grubość po zagęszczeniu 9 cm. Szerokość na prostej 3,50 m.	m2	7 162,90		
DL-06 Roboty wykończeniowe						
15	DL-06.01.01A	Umocnienie skarp rowów (muld) narzutem z kamienia łamanego 16/20 cm.	m3	127,08		
16	DL-04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm, stabiliz. mech. z transportem samochodami z odl. 10 km wraz z formowaniem, zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą. Szerokość 75 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	2 456,26		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :