

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)**Droga leśna nr 253**

długość robót : 0,147 km

w oddziale leśnym nr 350 - dojazd do leśniczówki

na terenie leśnictwa Restarzew

Obręb leśny : Kluki

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

Charakterystyka robót :

*Budowa drogi wewnętrznej leśnej: szerokość jezdni 3,50 m**- usunięcie gleby, humusu z pasa robót;**- karczowanie pniaków i krzaków, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew;**- czyszczenie, profilowanie skarp i dna istniejącego rowu przydrożnego;**- budowa dwuwarstwowej nawierzchni tłuczniowej (kruszywo łamane kamienne) tłuczeń + kliniec + miał*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-01 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,147		
2	DL-01.02.01 DL-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem poza teren robót, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie).	ha	0,0822		
3	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 46-55 cm [50% całkowitej ilości pni] z wywozem poza teren robót	szt	25		
4	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 36-45 cm [25%] z wywozem poza teren robót	szt	13		
5	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 26-35 cm [25%] z wywozem poza teren robót	szt	13		
6	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy gruntu organicznego 16-25 cm (gleba, humus, nasyp niekontrolowany), rozplantowanie poza pasem robót	m3	122,00		
7	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy gruntu organicznego 16-25 cm (gleba, humus) i nasypu niekontrolowanego, załadunek i wywiezienie poza teren robót (1 km) -- 50% nakładów	m3	122,00		
DL-02 Roboty ziemne						
8	DL-02.01.01 DL-03.04.01	Mechaniczne wykonanie wykopów (bez transportu) w gruntach kat. I-II z wbudowaniem w nasyp	m3	47,72		
9	DL-02.01.01	Przemieszczenie mas ziemnych z wykopu, formowanie i zagęszczanie nasypu w gruntach kat. I-II	m3	6,30		
10	DL-02.03.01	Wykonanie nasypu z kruszywa niespoistego, różnoziarnistego wg DL-02.03.01 - podłoże drogi łącznie z pobocznymi. Zakup, dowóz (10 km), wbudowanie i zagęszczenie.	m3	108,40		
DL-03 Odwodnienie						
11	DL-03.04.01	Oczyszczenie przydrożnego rowu z wyprofilowaniem skarp i dna. Grubość namułu do 20 cm.	m	123		

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-04 Podbudowa						
12	DL- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. I-II	m2	895,73		
DL-05 Nawierzchnia						
13	DL- 05.02.01	Ułożenie dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego, tłucznia frakcji 31,5/63 mm, z klinowaniem wstępnym kłińcem kamiennym. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. Szerokość na prostej 3,80 m.	m2	572,00		
14	DL- 05.02.01	Ułożenie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z kłińca kamiennego frakcji 4/31,5 mm, z zamięłowaniem miałem kamiennym lub grysem 0/4 mm. Grubość po zagęszczeniu 9 cm. Szerokość na prostej 3,50 m.	m2	527,86		
DL-06 Roboty wykończeniowe						
15	DL- 04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm, stabiliz. mech. z transportem samochodami z odl. 10 km wraz z formowaniem, zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą. Szerokość 75 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	222,00		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :
