

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)****Droga leśna - dojazd do leśniczówki Borowiny - Kurnos Pierwszy 8**

długość robót : 0,143 km

w oddziale leśnym nr 212B

na terenie leśnictwa Borowiny

Obręb leśny : Kluki

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

## Charakterystyka robót :

*Budowa drogi wewnętrznej leśnej: szerokość jezdni 3,0-3,5 m**- usunięcie gleby, humusu z pasa robót;**- karczowanie pniaków i krzaków, uprzętnięcie pozostałości po ścinie drzew;**- czyszczenie, profilowanie skarp i dna istniejącego rowu przydrożnego;**- budowa nawierzchni tłuczniowej i nawierzchni z prefabrykowanych płyt wielootworowych*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWiORB. Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-01 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,143		
2	DL-01.02.01 DL-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem poza teren robót, uprzętnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie).	ha	0,0546		
3	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 46-55 cm [25% całkowitej ilości pni] z wywozem poza teren robót	szt	8		
4	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 36-45 cm [25%] z wywozem poza teren robót	szt	8		
5	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 26-35 cm [50%] z wywozem poza teren robót	szt	15		
DL-02 Roboty ziemne						
6	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy gruntu organicznego do 30 cm (gleba, humus) i nasypu niekontrolowanego. Załadunek i wywiezienie poza teren robót (1 km)	m3	275,60		
7	DL-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruntach kat. I-II z transportem urobku (nadmiaru) na odl. do 6 km	m3	65,63		
8	DL-02.01.01	Przemieszczenie mas ziemnych z wykopu, formowanie i zagęszczanie nasypu w gruntach kat. I-II	m3	7,70		
9	DL-04.02.01 A	Warstwa odcinająca (nasyp) z kruszywa niespoistego (piasku lub miału kamiennego) - podłoże jezdni łącznie z pobocznymi. Zakup, dowóz (10 km), wbudowanie i zagęszczenie.	m3	137,68		
DL-04 Podbudowa						
10	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. I-II	m2	939,21		
11	DL-04.05.01	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, z wytwórni, grubość warstwy 15cm, Rm 2,50 MPa	m2	466,80		
12	DL-02.03.01 05.02.01	Warstwa podsypkowa z piasku pod płyty wielootworowe, zagęszczana mechanicznie, grub. 3-5 cm	m2	160,00		

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-05 Nawierzchnia						
13	DL- 05.01.04 A	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego łamanego, frakcji 0/63 mm, z klinowaniem wstępnym kłirćcem kamiennym. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. Szerokość na prostej 3,50 m.	m2	<b>439,50</b>		
14	DL- 05.03.27	Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu IOMB, na podsypce piaskowej 3-5 cm z zasypianiem otworów piaskiem na odcinku 2	m2	<b>160,00</b>		
DL-06 Roboty wykończeniowe						
15	DL- 04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm, stabiliz. mech. z transportem samochodami z odl. 10 km wraz z formowaniem, zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą. Szerokość 75 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	<b>148,00</b>		

Razem netto:

---

VAT :

---

Razem brutto :

---