Nr sekcji mapy:
układ "2000": 7.127.09.19.2.3, 7.127.09.19.4.1, 7.127.09.19.4.3, 7.127.09.24.1.2, 7.127.09.24.2.1

Woj.:	małopolskie
Powiat:	krakowski
Gmina:	Zabierzów - 120616_2
Obręb:	Brzezinka - 0005
Działka nr:	135/5 i inne

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

sytuacyjno - wysokościowa

SKALA: 1:500

Układ współrzędnych: "2000"
Poziom odniesienia: "Kronsztad 86"
------ zakres opracowania
ID pracy: GKiK-II.6640.4435.2023
Data opracowania mapy: 20.05.2023 r.

Wykonawca:
GEOWIZJA Marcin Marzec
Studio geodezyjno - fotogrametryczne
33-333 Ptaszkowa, Ptaszkowa 579
tel. 727 729 294 mail: biuro@geowizja.com
www.geowizja.com
NIP 7343312932 REGON 523024613
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż.Rakoczy Sławomir
Nr upr. 9166

Uwaga: Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi gdyż charakter projektowanej inwestycji nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów

Legenda

——— - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu w MPZP
M1U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług
KL - tereny dróg i ulic: droga lokalna

Oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokołu weryfikacji

Praca geodezyjna nr GKiK-II.6640.4435.2023 zgłoszona do Starosty Krakowskiego
Wykonawca: GEOWIZJA Marcin Marzec
Kierownik pracy: Sławomir Rakoczy, nr upr. 9166
Protokół weryfikacji nr GKiK-II.6640.4435.2023_217656 z dnia 17.08.2023 r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż.Rakoczy Sławomir
Nr upr. 9166

Data oświadczenia: 17.08.2023 r. ....
podpis

Podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz. 1086, art. 77 pkt. 49 - (Tarcza 4, COVID-19)

Niniejszy dokumnet stanowi integralną część mapy do celów projektowych.

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

WSPÓŁRZĘDNE WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NR	X	Y	KOD	NR	X	Y	KOD
Wd1	5556120.76	7409825.81	Wd	Wd10	5556325.79	7409770.47	Wd
Wd2	5556143.59	7409817.53	Wd	Wd11	5556325.15	7409768.02	Wd
Wd3	5556168.09	7409818.63	Wd	Wd12	5556349.01	7409766.23	Wd
Wd4	5556185.77	7409817.32	Wd	Wd13	5556370.32	7409761.67	Wd
Wd5	5556208.16	7409808.61	Wd	Wd14	5556369.74	7409758.69	Wd
Wd6	5556234.77	7409793.29	Wd	Wd15	5556395.52	7409755.00	Wd
Wd7	5556256.46	7409783.07	Wd	Wd16	5556406.17	7409750.97	Wd
Wd8	5556274.43	7409778.12	Wd	Wd17	5556421.12	7409742.92	Wd
Wd9	5556295.64	7409775.14	Wd	Wd18	5556445.46	7409729.00	Wd

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

WSPÓŁRZĘDNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NR	X	Y	KOD	NR	X	Y	KOD
D1	5556122.68	7409827.44	KD	D12	5556345.71	7409764.77	KD
D2	5556121.53	7409820.61	KD	D13	5556367.26	7409760.27	KD
D3	5556141.81	7409814.85	KD	D14	5556393.40	7409752.91	KD
D4	5556166.89	7409816.46	KD	D15	5556403.14	7409747.45	KD
D5	5556184.35	7409815.20	KD	D16	5556419.64	7409740.84	KD
D6	5556205.84	7409806.88	KD	D17	5556443.18	7409727.30	KD
D7	5556232.74	7409791.98	KD	D18	5556456.59	7409721.58	KD
D8	5556254.29	7409780.73	KD	D19	5556465.43	7409718.66	KD
D9	5556272.69	7409776.10	KD	D20	5556471.04	7409717.77	KD
D10	5556293.71	7409773.84	KD	D21	5556471.43	7409720.27	KD
D11	5556324.06	7409769.24	KD				

UWAGA:
1. KABLE ENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ GAZOCIAGI W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z PROJ. UZBROJENIEM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ TYPU AROT Ø110 DŁ. MIN. 3,0m
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE W CELU DOKŁADNEGO ZLOKALIZOWANIA ISTN. INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
3. W ODLEGŁOŚCI 1,0m OD SKRZYŻOWANIA ROBOTY WYKONYWAĆ RĘCZNIE,
4. STUDNIE O ŚREDNICY INNEJ NIŻ DN1200 OZNACZONO NA RYSUNKU,
5. STUDNIE INNE NIŻ Z WŁAZEM WSPÓŁŚRODKOWYM OZNACZONO NA RYSUNKU.

LEGENDA

SYMBOL	OBJAŚNIENIA	
	PROJ. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA ZATWIERDZONEGO POZWOLENIEM NA BUDOWĘ Z 14.12.2023 ZNAK AB.V.1.1215.2023
D1000 KD	D - OZNACZENIE STUDNI NA KANALE DESZCZOWYM	
Pd1000 KD, Td1000 KD	Pd - OZNACZENIE PRZYŁĄCZA LUB ODGAŁĘZIENIA DESZCZOWEGO Td - TRÓJNIK	
	PROJEKTOWANA STUDNIA DN1200 BETON	
	PROJEKTOWANA STUDNIA DN1000 TWORZYWO SZTUCZNE	
	PROJEKTOWANA STUDNIA DN600 TWORZYWO SZTUCZNE	
	PROJ. RURA OCHRONNA	
	PROJ. PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
	PROJ. WPUST ULICZNY	
	PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE	
	PROJ. KRAWĘŻNIK NISKI	
	ISTN. KRAWĘDŹ DROGI DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN W ZAKRESIE LOKALIZACYJNYM; DO KOREKTY WYSOKOŚCIOWEJ W POŁĄCZENIU Z PROJ. KRAWĘŻNIKIEM	
	GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK	
67/1	NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI	
67/1	DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM	
	ZAKRES MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH	

"ZK-PROJEKT"
Projektowanie Wykonawstwo Nadzór
mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniów
ul. Mikołajczyka 10/9
NIP 856-166-60-19
tel. kom. 506-986-906
e-mail:zbyszekkaczanowicz@wp.pl

BUDOWA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. BRZEZINKA
Nazwa zamierzenia/ obiektu budowlanego:

dz. 154 obr. Brzezinka [0005], gm. Zabierzów,
powiat krakowski, woj. małopolskie
adres inwestycji:

Gmina Zabierzów
Rynek 1; 32-080 Zabierzów
inwestor:

mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz
upr. nr ZAP/0213/PWOS/11 w spec. instalacyjnej
projektant:

mgr inż. Piotr Wołejszo
upr. nr ZAP/0215/PWOS/11 w spec. instalacyjnej
sprawdzający:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys.

sanitarna branża:	1:500 skala:	1 nr rys.
PW faza:	Goleniów, 07 września 2023r. data:	

UWAGA:
Opracowanie podlega ochronie na mocy Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z w/w ustawy .