

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ŚCIANY SZCZYTOWEJ - BUDYNEK NR 1

L.P.	NR POZ.	ELEMENT	SZER. cm	WYS. cm	DŁUG.	ILOŚĆ	OBJĘTOŚĆ
1	SC1	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	3,50	2	0,088
	SC2	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	3,20	4	0,160
	SC3	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	2,90	4	0,145
	SC4	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	2,55	4	0,128
	SC5	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	2,20	4	0,110
	SC6	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	1,90	4	0,095
	SC7	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	1,50	4	0,075
	SC8	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	1,20	4	0,060
	SC9	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	0,90	4	0,045
	SC10	SŁUPKI ŚCIANY	5	25	0,52	4	0,026
2	PD1	PODWALINA DOLNA	5	25	8,35	4	0,418
3	PG1	PODWALINA GÓRNA	5	25	5,00	8	0,500
4	T1	RYGLE ŚCIANY	5	25	0,40	72	0,360

W SUMIE WIĘŻBY

m3

2,209

DREWNO KLASY C-24

DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW PODANO BEZ ZAPASÓW NA OBRÓBKĘ!!!