

## **Przedmiar robót**

### **MILÓWKA - CHAŁUPA NR 1 PRZYŁĘKÓW**

Budowa: **ROBOTY REMONTOWE CIASIELSKIE**

Obiekt lub rodzaj robót: **STARA CHAŁUPA / PRZYŁĘKÓW / - MILÓWKA**

Lokalizacja: **MILÓWKA DZ. NR. 1217/3, 1221/4, 1219/2, 1217/1, 1217/2, 1220/2, 1221/5, 1215/1.**

Inwestor: **GMINA MILÓWKA 34 - 360 MILÓWKA UL. KAZIMIERZA 123**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PROFESJA S.C. J. SPORYSZ, H. SPORYSZ 43 - 300 BIELSKO - BIAŁA UL. NOWA 11**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>MILÓWKA - CHAŁUPA NR 1 PRZYŁĘKÓW</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 202/1611/5	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe (1)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(13,0+4,60)*2*3,0	105,600000	
		RAZEM:	105,600000	m2
1.2		Wycena indywidualna - Koszt pracy rusztowań warszawskich		
	Wyliczenie ilości robót:			
		436,92/(4*0,84)	130,035714	
		RAZEM:	130,035714	m-g
1.3	KNR 401/101/11	Roboty wstępne i przygotowawcze, rynna drewniana do odprowadzenia zerwanych gontów - wykonanie i ustawienie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24,0	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m
1.4	KNR 401/101/12	Roboty wstępne i przygotowawcze, rynna drewniana - rozebranie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		24,0	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	m
1.5	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,60	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m3
1.6	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,60	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m3
1.7		Wycena indywidualna - Utylizacja materiału z rozbiórki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0*0,03	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m3
1.8	TZKNBK 6/1101/13	Roboty rozbiórkowe rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym (poz 144)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2
1.9	TZKNBK 5/705/27	Wymiana łączenia dachu, łączenie w odstępach do 16 cm (poz. 138) - 30 %		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0*0,30	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	m2
1.10	TZKNBK 7/201/3	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej za pomocą szczotek stalowych powierzchnia ponad 5 m2 (poz 152) - więźba dachowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2
1.11	TZKNBK 7/202/19	Odrzysywanie drewna metodą powlekania elementów, drewnianych preparatem grzybobójczym bali 50-100 mm-trzykrotne pow. do 25 m2 (poz 176) - więźba dachowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2
1.12	TZKNBK 6/401/7	Krycie dachu gontami krycie dachu gontami o szerokości do 10 cm z nakładka 5 cm podwójnie o długości gontów 40 cm (poz 34)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2
1.13	TZKNBK 7/202/6	Impregnacja gontów drewnianych preparatem grzybobójczym 2-krotne, powierzchnia ponad 50 m2 (poz 163)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		120,0	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m2