

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i wiaty śmietnikowej , budowa 138 miejsc postojowych  
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną  
ADRES INWESTYCJI : 18-100 Łapy , ul. Janusz Korczaka 23,działki 200206\_4.0001.AR\_16.715/5,200206\_4.0001.AR\_16.715/9  
INWESTOR : SP ZOZ w Łapach  
ADRES INWESTORA : ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU-ROBOTY ROZBIÓRKOWE MAGAZYNU  
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2025 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.09.2025 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 2-25 0109-05	ST 0001	Rozbiórka budynków-ściany murowane  budynek murowany 7.5*14.6*2 śmietnik 3.6*7.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  219.00 28.08	
					RAZEM	247.08
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	ST 0001	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  stropy budynek murowany 7.5*14.6*2*0.15 śmietnik 3.6*7.8*0.15 fundamenty 7.5*14.6*1.1*1.2*0.25 3.6*7.8*1.1*1.2*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  32.85 4.21 36.14 9.27	
					RAZEM	82.47
3 d.1	KNR 4-01 0511-03	ST 0001	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 7.5*14.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.50	
					RAZEM	109.50
4 d.1	analiza indy- widualna	ST 0001	Wywiezienie i utylizacja eternitu  7.5*14.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.50	
					RAZEM	109.50
5 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	ST 0001	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki na odleg- łość 5 km  poz.1+poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 329.55	
					RAZEM	329.55