



- UWAGI:**
- Przed przystąpieniem do robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego wykonawca winien sprawdzić rzędną sieci w miejscu włączenia.
 - Na sieci należy wykonać nabudowę studni DN1000 z kręgów betonowych
 - Przyłącze na terenie Inwestora wykonać metodą wykopu.
 - W czasie robót należy zabezpieczyć wykopy oraz oznakować ulicę w sposób uzgodniony z zarządcą drogi.
 - Przejsie poprzeczne przyłączem kanalizacyjnym pod jezdnią ulicy Al. Goździkowskiej należy wykonać metodą bezwykopową.
 - Rura osłonowa - zastosować przewód 315mm.
 - Płyzy typu L, h=0,4m ilość 7 szt.
 - Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.
 - Teren po robotach doprowadzić do należytego stanu.
 - Wszystkie kanały kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niż 1,20m, należy ocieplić (keramzyt (gr.30cm) lub łupki styropianowe (gr.10cm)).
 - Wykonać podsypkę z piasku o gr. 10cm lub 20 cm, w zależności od warunków gruntowych.
 - Wykonać obsypkę z piasku o gr. 30cm powyżej przewodu.
 - Należy zachować min. odległość 2,0m od osi rurociągu w przypadku nasadzeń drzew.

CADPLAN

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
15-536 BIAŁYSTOK
UL. SŁOWICZA 10
TEL. 506 10 90 94
TEL. 509 34 34 38

PLAN SYTUACYJNY

FAZA PROJEKTU:
NAZWA:

PS
PLAN SYTUACYJNY BUDOWY
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

ADRES:
KAT. OBIEKTU:
JED. EWID.:
OBREB:
NR DZIAŁKI:

ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
VIII
Łapy
Łapy I 0001
715/5, 715/9

PROJEKTANT:
BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. Agnieszka K. Kozłowska upr. nr PDL/0042/POOS/08

PODPISY:

OPRACOWAŁ:
BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. Adrian Rudczuk

PROFIL "PD1-PD2"
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA:

1:100/1:100

NR RYSUNKU:

ISpd-02

DATA:

27 Października 2022 r.

NR STRONY: