

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNNR 6 1108-02 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie wraz z załadunkiem, wywozem i kosztami utylizacji destruktu - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - łaty o powierzchni do 100 m2, nawierzchnia grubości 5 cm tj. 125 kg/1 m2 obmiar: 720 m2 x 125 kg/m2 = 90 ton	t		
		90	t	90,000	
				RAZEM	90,000
2	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km i kosztami utylizacji - obok czynnego pasa jezdni 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
3	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - łaty o powierzchni jednostkowej powyżej 100 m2	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
4	KNR AT-04 0105-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 z.sz. 2.6.	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę Powierzchnia jednostkowa < 2 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000