

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zadania pn.:

„Remonty częściowe dróg na terenie miasta gminy Krapkowice” (2026 rok).

Zadanie 2

Remonty częściowe dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników z kostki brukowej betonowej, granitowej, bloczków, trylinki, tłuczniowej z naprawą lub wymianą obrzeży, krawężników oraz regulacją urządzeń obcych w 2026 roku.

Inwestor: Gmina Krapkowice, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17

Roboty budowlane – zakres:

- regulacja pionowa studzienek dla krater ściekowych ulicznych z wywozem i utylizacją gruzu w zakresie wykonawcy, obok czynnego pasa jezdni,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych z wywozem i utylizacją gruzu w zakresie wykonawcy, obok czynnego pasa jezdni,
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wywozem i utylizacją gruzu w zakresie wykonawcy, obok czynnego pasa jezdni,
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wywozem i utylizacją gruzu w zakresie wykonawcy, obok czynnego pasa jezdni ,
- remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. do 10 cm na podsypce z mialu kamiennego (kostka granitowa inwestora z odzysku),
- remonty częściowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 14 – 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka granitowa inwestora z odzysku),
- remonty częściowe nawierzchni z płyt drogowych (bloczki betonowe) gr. 15 cm,
- remonty częściowe nawierzchni z trylinki,
- remont częściowy (wykonanie) nawierzchni betonowej warstwa górna gr. 20 cm,
- remont częściowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm,
- remonty częściowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- remonty częściowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
- ręczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku,
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją urobku,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem warstwy dolnej nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm (materiał wykonawcy),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z wykonaniem warstwy górnej nawierzchni tłuczniowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy),
- remont częściowy nawierzchni tłuczniowej z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia, głębokość wyboi do 10 cm (materiał wykonawcy),
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją ziemi i gruzu, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (materiał wykonawcy),

- mechaniczne wykonanie koryta wraz z wywozem i utylizacją, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (materiał wykonawcy),
- rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wykop rowka pod krawężnik i ławę betonową oraz ułożenie krawężników betonowych 15x30cm (materiał wykonawcy),
- rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wykop rowka pod obrzeża i ławę betonową oraz ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm (materiał wykonawcy),
- ręczne plantowanie poboczy,
- oczyszczenie przepustów o średnicy 0,80 m z namułu,
- oczyszczenie rowów z namułu o grubości warstwy 30 cm,
- wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem, ręczne przygotowanie mieszanki,
- remonty obiektów z betonu o objętości 0,3 do 0,5 m³ w jednym miejscu,
- ręczny załadunek, przewóz na odległość do 10 km i ręczny wyładunek materiałów z odzysku (kostka granitowa, kostka betonowa, płyty chodnikowe, bloczki, trylinka),
- tymczasowe oznakowanie robót remontowych (robocizna, oznakowanie).