

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Adaptacja pomieszczenia do nowego kotła wraz z magazynem na pellet - rozwinięcie pozycji 71

Adres: Komańcza 166  
Obręb: Komańcza [0008] Dz. nr ewid. 137, 138/21

Kody CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

**Inwestor:** Gmina Komańcza  
Komańcza 166  
38-543 Komańcza

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawdził:

Inwestor

Wykonawca

**Strona tytułowa przedmiaru**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Adaptacja pomieszczenia do nowego kotła wraz z magazynem na pellet - rozwiązanie pozycji 71			
1.1	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 12cm - ściany wewnętrzne kotłowni 23,57-1,1*2,05	m2 m2	 21,315	21,315
1.2	KNR 2-02 0801-0200	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane mechanicznie 21,315*2	m2 m2	 42,630	42,630
1.3	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, farbą zmywalną powierzchni wewnętrznych z suchych tynków 42,18	m2 m2	 42,180	42,180
1.4	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro. 64,13	m2 m2	 64,130	64,130
1.5	NNRNKB 2-02U 2805-0501	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych, przystosowane do ruchu podnośników paletowych - kotłownia i magazyn na pellet 64,13	m2 m2	 64,130	64,130
1.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kompletnych drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 "90 - kotłownia 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000