
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45214220-8

Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA
OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: 56-500 Syców ul. Kościelna 12

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe - Liceum Ogólnokształcące

ADRES INWESTORA: 56-500 Syców ul. Kościelna 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna

mgr Adam Krynicki

budowlana

mgr inż. Dariusz Piasecki

DATA OPRACOWANIA: 12.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.01.2026

Data zatwierdzenia

14.01.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH - TERMOMODERNIZACJA			
1.1		RUSZTOWANIE - DACH			
1 d.1.1	KNP 02 0329 -01.02	Montaż rusztowań ramowych o wys. do 16 m z pomostami roboczymi na kondygnacjach	m2		
		1800	m2	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
2 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 8, 9)			
1.2		ROBOTY POKRYWCZE			
3 d.1.2	KNR 9-12 0303-01 0303-03	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny skalnej o grubości 30 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych	m2		
	oz	621,08	m2	621,080	
				RAZEM	621,080
4 d.1.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		621,08	m2	621,080	
				RAZEM	621,080
5 d.1.2	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2		
		621,08	m2	621,080	
				RAZEM	621,080
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0542-05	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnych o szerokości ponad 50 cm z blachy miedzianej - analogia- blacha ocynkowana	m2		
		140,00 + 90,00 * 0,50	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
7 d.1.2	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm - tynki kominów i attyk	m2		
		240 * 50% + 55	m2	175,000	
				RAZEM	175,000
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm - analogia - ocynkowane	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 12 cm - analogia - ocynkowana	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
2		INSTALACJA ODGROMOWA (w zakresie dachu)			
2.1		Demontaże			
10 d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z utylizacją materiałów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Budowa Instalacji odgromowej			
11 d.2.2	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
12 d.2.2	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		175	m	175,000	
				RAZEM	175,000
13 d.2.2	KNNR 5 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - zwód pionowy 30cm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.2	KNNR 5 0615-05	Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglice kominowe	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2.2	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu - złącza krzyżowe	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
16 d.2.2	KNP ZREW 07 0101-007	Roboty przygotowawcze i zakończeniowe - uporządkowanie i likwidacja stanowiska pracy po remoncie - posprzątanie wnętrza stropodachu	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 DACH - TERMOMODERNIZACJA		3
2 INSTALACJA ODGROMOWA (w zakresie dachu)		3
Spis treści		5