

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowaliki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w m. Pręczki - kanalizacja de-szczowa - ETAP 1 - od km 0+000.00 do km 1+463.00
ADRES INWESTYCJI : m. Kowalki, gm. Rypin, Rypin
INWESTOR : Zarząd Powiatu w Rypinie
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : sanitarna

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71,00 % R, S
Zysk [Z]	11,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

KOSZTORYSOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2026 r.

Data zatwierdzenia



Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Majewski

Date / Data:
2026-01-11
22:56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kanalizacja deszczowa Kowaliki etap 1					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m ³		
d.1	0801-02	276,5	m ³	276,500	
				RAZEM	276,500
2	45231100-6	Roboty montażowe			
2	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem	m ³		
d.2	0501-04	131	m ³	131,000	
				RAZEM	131,000
3	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
d.2	1308-03 z. sz.3.4. 9913-2	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m		
d.2	1308-05 z. sz.3.4. 9913-2	238	m	238,000	
				RAZEM	238,000
5	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
d.2	1413-01	7	stud.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
d.2	1413-02	-28	[0.5 m] stud.	-28,000	
				RAZEM	-28,000
7	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.2	1424-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 6	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z betonu	szt.		
d.2	0602-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 4	Podłoża betonowe o grubości 10 cm	m ³		
d.2	1410-02	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
10	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0516-04	7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500