

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SKWERU PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMŻY

ADRES INWESTYCJI : Park i skwer publiczny ul. Mickiewicza, Chełmża dz. ew. 30, 31/1, 31/2 ob.O4, 54/2, 54/10 ob. O3

INWESTOR : Gmina Miasta Chełmża

ADRES INWESTORA : 87-140 Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2

BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Pytłasiński

DATA OPRACOWANIA : 25.02. 2025

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.02. 2025

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa skweru przy ul. Adama Mickiewicza w Chełmży - PSI WYBIEG</b>					
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 32 cm	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0111-03 0111-04 analogia	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/16 mm - grubość 15 cm - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1.1	wycena indywidualna	Prace naprawcze istniejącej nawierzchni z kostki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0,32	m <sup>3</sup>	4,160	
		poz.7*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	1,980	
				RAZEM	6,140
<b>1.2</b>		<b>Obrzeża</b>			
7 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV poz.10	m		
			m	22,000	
				RAZEM	22,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.7*0,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,300	
				RAZEM	3,300
9 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.7*0,25*0,15	m <sup>3</sup>	0,825	
				RAZEM	0,825
10 d.1.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 22	m		
			m	22,000	
				RAZEM	22,000
<b>2</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
11 d.2	wycena indywidualna	Ławka parkowa- dostawa i montaż	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.2	wycena indywidualna	Kosz na odpadki - dostawa i montaż	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW</b>			
13 d.3	wycena indywidualna	PW1 - układ kłód - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	wycena indywidualna	PW2 - piesuar - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	wycena indywidualna	PW3 - slalom - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.3 wycena indywidualna	PW4 - pochylnia - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.3 wycena indywidualna	PW5 - równoważnia - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.3 wycena indywidualna	PW6 - tunel dł. 3 m - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.3 wycena indywidualna	PW7 - obręcze do przeskoków - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.3 wycena indywidualna	PW8 - tablica z regulaminem - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21	d.3 wycena indywidualna	PW9 - podajnik na torebki - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.3 wycena indywidualna	Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych o wys.120 cm, ocynkowanych malowanych proszkowo na podmirówce systemowej i fundamencie betonowym - dostawa i montaż	m		
		128	m	128,000	
				RAZEM	128,000
23	d.3 wycena indywidualna	Furtki o wym. 100x120cm montowane w ogrodzeniu - dostawa i montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24	d.3 wycena indywidualna	Stojaki na rowery - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>4</b>		<b>ZIELEŃ</b>			
25	d.4 wycena indywidualna	Zabezpieczenie drzew rosnących na terenie robót	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-21 d.4 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m <i>wierzba purpurowa "Nana" C2</i>	szt.		
		131	szt.	131,000	
				RAZEM	131,000
27	d.4 wycena indywidualna	Przesadzenie istniejących roślin (krzewy+byliny)	m²		
		85	m²	85,000	
				RAZEM	85,000
28	d.4 wycena indywidualna	Trawnik istniejący - rekultywacja, dosiew, naprawa po pracach budowlanych	m²		
		500	m²	500,000	
				RAZEM	500,000